ERRATA Nº 1 AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA N° 02/2023

Complexo Estadual de Saúde da Penha

A Comissão de Licitação do **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**, vem tornar pública a Errata do Edital de Concorrência Simplificada nº 02/2023, e, razão da verificação de erro material constante do referido documento, notadamente, para inclusão dos anexos abaixo relacionados:

Com relação ao Termo de Referência, serão incluídos os seguintes anexos:

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – Planilha Orçamentária

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – Memória de Cálculo

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – Administração

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – Cronograma

Com relação ao Edital, será incluído o ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO, ao referido edital, conforme documento anexo.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2023.

_____

Comissão de Licitação do

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**				
1.1	01.090.0900-5	Administração local da obra	ur	1,00	R$ 76.442,88	R$ 76.442,88
1.2	05.100.0020-0	Cafe Da Manha, Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas	un	1.200,00	R$ 6,90	R$ 8.280,00
1.3	05.100.0022-0	Refeicao Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas	un	1.200,00	R$ 15,00	R$ 18.000,00
1.4	05.100.0026-0	Vale Transporte, Considerando Passagem Ida E Volta	un	1.200,00	R$ 6,95	R$ 8.340,00
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 111.062,88**
2		**CANTEIRO DE OBRA**				
2.1	02.002.0010-0	Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 2 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa	m2	54,00	R$ 52,76	R$ 2.849,04
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 2.849,04**
3		**EQUIPAMENTO / TRANSPORTE**				
3.1	05.006.0002-1	Aluguel De Torre-Andaime Tubular Sobre Rodizios,Exclusive Aluguel Dos Rodizios,Transporte Dos Elementos Da Torre,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem	mxmes	12,00	R$ 25,00	R$ 300,00
3.2	05.006.0010-0	Aluguel De Rodizios De Ferro,Para Torre Tubular.Custo Para 4Rodizios	unxmes	12,00	R$ 25,00	R$ 300,00
3.3	05.005.0012-1	Plataforma Ou Passarela De Madeira De 1ª,Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008)	m2	8,00	R$ 6,31	R$ 50,48
3.4	05.008.0001-0	Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical Recoberta	m2	40,00	R$ 7,22	R$ 288,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

3.5	04.021.0010-0	Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical	m2	40,00	R$ 0,92	R$ 36,80
3.6	04.020.0122-0	Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010)	m2xkm	800,00	R$ 0,21	R$ 168,00
3.7	04.014.0095-0	Retirada De Entulho De Obra Com Cacamba De Aco Tipo Container Com 5M3 De Capacidade,Inclusive Carregamento,Transporte Edescarregamento.Custo Por Unidade De Cacamba E Inclui A Taxa Para Descarga Em Locais Autorizados	un	3	R$ 280,83	R$ 842,49
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 1.986,57**
4		**DEMOLIÇÃO / RETIRADA**				
4.1	15.003.0415-0	Retirada E Reassentamento De Valvula De Descarga	un	3,00	R$ 144,30	R$ 432,90
4.2	15.003.0410-0	Retirada E Reassentamento De Vaso Sanitario Sifonado,Inclusive Materiais Necessarios	un	3,00	R$ 164,93	R$ 494,79
4.3	15.003.0361-0	Retirada E Reassentamento De Lavatorio,Inclusive Materiais Necessarios	un	5,00	R$ 120,13	R$ 600,65
4.4	05.001.0055-0	Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes	m2	293,90	R$ 12,64	R$ 3.714,90
4.5	05.001.0134-0	Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros	un	12,00	R$ 25,55	R$ 306,60
4.6	05.001.0144-0	Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas	un	57,00	R$ 6,24	R$ 355,68
4.7	05.001.0086-0	Remocao De Terra Ou Entulho,A Pa,Ate A Distancia Horizontalde 5,00M	m3	3,62	R$ 27,09	R$ 98,13
4.8	05.001.0001-0	Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico	m3	3,62	R$ 246,75	R$ 893,85
4.9	05.001.0350-0	Limpeza De Vidros,Feita Nos Dois Lados,Contado Um Lado	m2	27,15	R$ 12,76	R$ 346,46
4.10	05.001.0315-0	Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Dopredio	m3	3,62	R$ 71,42	R$ 258,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

4.11	05.001.0039-0	Demolicao De Divisorias De Placas De Marmorite Ou Concreto	m2	9,22	R$ 14,45	R$ 133,21
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 7.635,89**
5		**REVESTIMENTO**				
5.1	13.030.0290-0	Revestimento De Paredes Com Ceramica 25X40Cm E 8,5Mm De Espessura,Assente Conforme Item 13.025.0016	m2	84,39	R$ 123,35	R$ 10.409,51
5.2	14.003.0260-0	Protecao De Arestas De Parede Em Cantoneira De Aluminio De 3/4"X1/8", Fixada Com Parafusos De Ferro Cromado E Buchas Deplastico.Fornecimento E Colocacao	m	22,80	R$ 33,32	R$ 759,70
5.3	13.200.0015-1	Revestimento Em Chapa Laminada Com Acabamento Brilhante,De 0,8Mm De Espessura,Sobre Pecas De Madeira Amplas,Como Portas,Mesas,Armarios E Prateleiras Fundas	m2	121,63	R$ 116,61	R$ 14.182,92
5.4	14.002.0225-0	Corrimao De Tubo De Aco Inoxidavel,Diametro 4",Com Guarda-Corpo Em Vidro,Exclusive Este, Fixado Em Montantes De Tubo Deaco Inoxidavel Escovado, Diametro 2.1/2",Altura 1,00M, Envolvendo Tubo Metalon De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao	m	6,29	R$ 749,61	R$ 4.715,05
5.5	14.002.0220-0	Corrimao De Tubo De Ferro Galvanizado De 1.1/4",Preso Por Chumbadores A Cada Metro.Fornecimento E Colocacao	m	14,20	R$ 153,77	R$ 2.183,53
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 32.250,71**
6		**ALVENARIA**				
6.1	13.365.0176-0	Soleira Em Granito Cinza Corumba,2Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 15Cm, Exclusive Nata De Cimento,Argamassae Rejuntamento	m	2,00	R$ 67,19	R$ 134,38
6.2	12.035.0020-0	Parede Divisoria Para Sanitario Em Granito Branco Itaunas,Com 3Cm De Espessura,Polida Nas Duas Faces, Fixacao Piso Ou Parede,Exclusive Ferragens Para Fixacao.Fornecimento E Colocacao	m2	9,22	R$ 740,19	R$ 6.823,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

6.3	13.187.0010-0	Revestimento De Paredes Ou Forros Com Placa Cimenticia,Com Madeira Mineralizada,Medindo 1,00X2,60M,Com 25Mm De Espessura,Termoacustico,Resistente Ao Fogo,Umidade,Fungos E Insetos	m2	12,58	R$ 158,60	R$ 1.995,19
6.4	12.016.0004-0	Parede Drywall C/Esp.73Mm,Estrut.C/Montantes Simples Autoportantes 48Mm,Fixados A Guias Horizontais 48Mm,Ambos Aco Galv.C/Esp.0,5Mm,C/Duas Chapas Gesso Acartonado Standard,Esp.12,5Mm,Larg.1200Mm,Fixada Aos Montantes Por Meio De Parafusos,C/Tratamento Juntas C/Massa E Fita P/Unif.Da Superf.Das Chapasde Gesso Acartonado,Aplic.Em Areas Secas.Forn.E Colocacao	m2	143,45	R$ 78,51	R$ 11.261,87
					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 20.215,25**
7		**PISO**				
7.1	13.390.0038-0	Piso Vinilico Em Mantas De Resina De Pvc Plastificante,De 2Mde Largura X 20M De Comprimento,Mesclado Ou Pontilhado,Com2Mm De Espessura,Juntas Soldadas A Quente,Assentes Sobre Base Existente,Devendo Atender A Abnt,No Que Concerne A Resistencia,Ao Impacto,Solidez,Dureza E Acao De Agentes Quimicos,Inclusive Adesivo.Fornecimento E Colocacao	m2	367,58	R$ 188,20	R$ 69.177,80
7.2	13.390.0070-0	Suporte Curvo E Perfil De Arremate Para Piso Vinilico.Fornecimento E Colocacao	m	286,24	R$ 45,38	R$ 12.989,57
7.3	13.390.0075-0	Cordao De Solda Para Fusao A Quente,Em Juntas De Pisos Vinilicos Flexiveis.Fornecimento E Assentamento	m	463,21	R$ 11,11	R$ 5.146,26
7.4	13.331.0015-0	Revestimento De Piso Ceramico Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Em Superficie Em Osso Com Argamassa De Cimento E Cola	m2	73,76	R$ 214,29	R$ 15.806,03
7.5	13.365.0181-0	Soleira Em Granito Cinza Corumba,3Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 25Cm,Assente Em Superficie Em Osso,Exclusive Nata De Cimento,Argamassa E Rejuntamento	m	9,80	R$ 106,54	R$ 1.044,09
7.6	05.001.0031-0	Demolicao De Piso De Alta Resistencia,Exclusive Camada De Assentamento(Contrapiso)	m2	73,76	R$ 27,09	R$ 1.998,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 106.161,91**
8		**PINTURA**				
8.1	17.017.0100-0	Preparo De Madeira Nova,Inclusive Lixamento,Limpeza,Uma Demao De Verniz Isolante Incolor,Duas Demaos De Massa Para Madeira,Lixamento E Remocao De Po,E Uma Demao De Fundo Sinteticonivelador	m2	32,01	R$ 47,24	R$ 1.512,15
8.2	17.017.0140-0	Pintura Interna Ou Externa Sobre Madeira Nova,Com Esmalte Sintetico Alquidico,Brilhante Ou Acetinada Em Duas Demaos Sobre Superficie Preparada Com Material Da Mesma Linha,Conformeo Item 17.017.0100,Exclusive Este Preparo	m2	32,01	R$ 9,38	R$ 300,25
8.3	17.018.0265-0	Pintura Com Tinta Acrilica Acetinada,Para Uso Hospitalar,Sobre Paredes E Tetos,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Duas Demaos De Massa Acrilica E Duas Demaos De Acabamento	m2	1.246,84	R$ 44,73	R$ 55.771,15
8.4	05.058.0010-0	Plastico Na Cor Preta,Destinado A Protecao De Telhados,Moveis E Pisos,Com 0,15Mm De Espessura,Reutilizado 5 Vezes,Inclusive Retirada.Fornecimento E Colocacao	m2	400,00	R$ 1,37	R$ 548,00
					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 58.131,55**
9		**LOUÇAS E METAIS**				
9.1	15.003.0379-0	Assentamento De Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios	un	9,00	R$ 25,05	R$ 225,45
9.2	18.009.0105-0	Torneira Com Acionamento Hidromecanico,Com Leve Pressao Manual.Fornecimento	un	7,00	R$ 61,69	R$ 431,83
9.3	18.009.0070-0	Torneira Hospitalar,Acionada Por Alavanca,Tipo Parede,De 1/2"X28Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento	un	2,00	R$ 111,76	R$ 223,52
9.4	18.013.0123-0	Sifao Flexivel Para Pia Ou Lavatorio,Em Pvc.Fornecimento	un	4,00	R$ 11,22	R$ 44,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

9.5	18.002.0012-0	Lavatorio De Louca Branca,Tipo Medio Luxo,Com Ladrao,Com Medidas Em Torno De 47X35Cm,Inclusive Acessorios De Fixacao.Ferragens Em Metal Cromado:Sifao 1680 De 1"X1.1/4",Torneira Depressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1603.Rabicho Empvc.Fornecimento	un	4,00	R$ 271,27	R$ 1.085,08
9.6	15.004.0063-0	Instalacao E Assentamento De Lavatorio De Uma Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E Conexoes	un	4,00	R$ 203,43	R$ 813,72
9.7	18.005.0018-0	Assento Sanitario Plastico,Tipo Popular.Fornecimento E Colocacao	un	3,00	R$ 18,66	R$ 55,98
9.8	14.006.0373-0	Balcao De Atendimento De Madeira De Lei,Vao De 130X105Cm,Comporta De Frisos De Madeira,Em 2 Folhas,Com Uma Prateleira,Conforme Projeto Nº6013/Emop,Exclusive Ferragens E Soco De Concreto E Alvenaria.Fornecimento E Colocacao	un	2,00	R$ 2.235,83	R$ 4.471,66
9.9	18.016.0030-0	Banca De Aco Inoxidavel De 2,00X0,55M,Em Chapa 18.304,Com Uma Cuba De 500X400X200Mm Em Chapa 20.304,Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623,Sifao 1680 1.1/2"X1.1/2",Sobre Apoiosde Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento,Exclusive Torneira.Fornecimento E Colocacao	un	1,00	R$ 2.735,61	R$ 2.735,61
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 10.087,73**
10		**HIDRÁULICA**				
10.1	15.004.0067-0	Instalacao E Assentamento De Filtro Industrial(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc Soldavel De 32Mm E Conexoes	un	1,00	R$ 196,52	R$ 196,52
10.2	18.025.0001-0	Bebedouro Eletrico Tipo Pressao,Em Aco Inoxidavel,Modelo Depe,Adulto/Crianca,Com Filtro Interno,Capacidade 80L/H.Fornecimento	un	1,00	R$ 1.081,40	R$ 1.081,40
10.3	15.004.0190-0	Ligacao A Coluna De Gordura Do Esgoto De Pias Em Tubo De Pvcde 50Mm Soldavel,Com Conexoes	un	4,00	R$ 54,37	R$ 217,48
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 1.495,40**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

11		**ESQUADRIAS**				
11.1	14.006.0023-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado,De 90X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Exclusive Ferragens,Aduela E Alizares.Fornecimento E Colocacao	un	6,00	R$ 339,40	R$ 2.036,40
11.2	14.006.0010-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 80X210X3Cm Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao	un	2,00	R$ 698,87	R$ 1.397,74
11.3	14.006.0012-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 70X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao	un	2,00	R$ 690,28	R$ 1.380,56
11.4	14.007.0015-0	Ferragens P/Porta De Madeira,De 1 Folha De Abrir,De Entradaprincipal, Constando De Fornec.S/Colocacao,De:-Fechadura Decilindro De Ferro,Acabamento Cromado;-Macaneta Tipo Bola Emzamak Polido E Cromado;-Espelho Retangular Em Ferro Polido,Acabamento Cromado;-3 Dobradicas 3"X3" De Ferro Galvanizado,Com Pino E Bolas De Latao	un	10,00	R$ 655,39	R$ 6.553,90
11.5	14.004.0120-0	Vidro Temperado Incolor,10Mm De Espessura,Para Portas Ou Paineis Fixos,Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao	m2	4,50	R$ 515,00	R$ 2.317,50
11.6	14.003.0164-0	Caixilho Fixo De Aluminio Anodizado Para Vidro Em Bronze Oupreto,Serie 28.Fornecimento E Colocacao	m2	1,80	R$ 439,38	R$ 790,88
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 14.476,98**
12		**FORRO**				
12.1	13.196.0080-0	Forro Estruturado Monolitico C/Uma Chapa De Gesso Acartonado,Tipo Standard No Sistema Drywall,Largura 1200Mm,Esp.12,5Mm,,C/Trat.Juntas P/Uniformizacao Da Superficie,Sendo Aparafusada Em Estrutura De Aco Galvanizado,Suspensa Por Meio De Pendurais Fixados Em Estrutura Superior,C/O Perimetro Executadoc/Cantoneiras Aco Galvanizado.Fornecimento E Colocacao	m2	277,98	R$ 61,45	R$ 17.081,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 17.081,87**
13		**ELÉTRICA**				
13.1	15.007.0570-0	Disjuntor Termomagnetico Unipolar,De 10 A 30Ax250V.Fornecimento E Colocacao	un	47,00	R$ 13,62	R$ 640,14
13.2	15.007.0600-0	Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao	un	4,00	R$ 49,30	R$ 197,20
13.3	15.007.0575-0	Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao	un	19,00	R$ 40,46	R$ 768,74
13.4	15.008.0020-0	Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 2,5Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao	m	6.666,48	R$ 4,12	R$ 27.465,90
13.5	15.015.0250-0	Instalacao De Ponto De Tomada,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 2 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",18,00M Defio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomada De Embutir,2P+T,10A,Padrao Brasileiro,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	34,00	R$ 343,21	R$ 11.669,14
13.6	15.019.0020-0	Interruptor De Embutir Com 1 Tecla Simples Fosforescente E Placa.Fornecimento E Colocacao	un	7,00	R$ 9,37	R$ 65,59
13.7	15.010.0061-0	Cabo Telefonico Cce,Diametro Do Condutor 0,50Mm,Para 4 Pares.Fornecimento E Colocacao	m	20,00	R$ 4,48	R$ 89,60
13.8	15.015.0199-0	Instalacao De Conjunto Telefone E Logica,Compreendendo:6 Varas De Eletroduto De 3/4",Conexoes E Caixas	un	5,00	R$ 375,58	R$ 1.877,90
13.9	15.019.0082-0	Tomada Tipo Rj11,De Embutir,Completa,Para Telefone.Fornecimento E Colocacao	un	5,00	R$ 11,54	R$ 57,70
13.10	15.020.0173-0	Lampada Led,Tubular,Tbdh-18W,100/240V.Fornecimento E Colocacao	un	0,00	R$ 21,41	R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

13.11	11674	Luminaria decorativa, ldrj-15, para lampada fluorescente compacta de 26w base g-24d-3 (teto)	um	64,00	R$ 348,90	R$ 22.329,60
13.12	18.027.0040-0	Luminaria De Emergencia De Sobrepor,Em Plastico,Equipada Combateria Selada Recarregavel E Lampada Fluorescente 2X8W.Fornecimento E Colocacao	un	4,00	R$ 76,20	R$ 304,80
					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 65.466,31**
14		**GASES MEDICINAIS**				
14.1	15.014.0020-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 35Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	m	38,45	R$ 239,16	R$ 9.195,70
14.2	15.014.0015-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 28Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	m	38,45	R$ 164,92	R$ 6.341,17
14.3	15.014.0010-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 22Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao(Vide Familia 18.050)	m	38,45	R$ 141,31	R$ 5.433,37
14.4	15.014.0005-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 15Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	m	66,00	R$ 115,96	R$ 7.653,36
14.5	18.050.0100-0	Painel De Alarme Medicinal Ar Comprimido,Oxido Nitroso,Dioxido De Carbono,Oxigenio E Vacuo.Fornecimento E Assentamento.(Para Instalacao Vide Familia 15.014)	un	1,00	R$ 518,80	R$ 518,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

14.6	18.050.0200-0	Painel Para Cabeceira De Leito Hospitalar,Segundo Rdc 50-2002 Da Anvisa/Ms E Norma Abnt Nbr 12188,Comprimento De 1,00M Ealtura De 0,30M,Composta De:1 Saida P/Oxigenio,1 Saida P/Arcomprimido,1 Saida P/Vacuo,Padroes Abnt,4 Tomadas Eletricasde 110V,1 Tomada Eletrica De 220V,1 Chamada De Enfermagem Tipo Pera,Luz Descanso Perf.Aluminio.Fornecimento E Instalacao	un	10,00	R$ 1.836,00	R$ 18.360,00
14.7	15.029.0019-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1/2".Fornecimento E Colocacao	un	46,00	R$ 36,60	R$ 1.683,60
14.8	15.029.0020-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao	un	2,00	R$ 42,51	R$ 85,02
14.9	15.029.0021-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimentoe Colocacao	un	2,00	R$ 51,30	R$ 102,60
14.10	15.029.0022-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao	un	1,00	R$ 82,68	R$ 82,68
				TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 49.456,30**
15		**AR CONDICIONADO**				
15.1	15.005.0201-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 12000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	1,00	R$ 782,07	R$ 782,07
15.2	15.005.0202-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 18000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensaor/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	3,00	R$ 1.505,33	R$ 4.515,99
15.3	15.005.0204-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 24000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	2,00	R$ 1.657,53	R$ 3.315,06
15.4	15.005.0209-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 60000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	4,00	R$ 4.167,28	R$ 16.669,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DO AMBULATÓRIO HEGV

UNIDADE: **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

LOCALIZAÇÃO : **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

EMOP: **JANEIRO / 2023** **PRAZO DE OBRA:** **120 DIAS**

15.5	18.030.0002-0	Condicionador De Ar Tipo Split 12000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	un	1,00	R$ 1.564,62	R$ 1.564,62
15.6	18.030.0003-0	Condicionador De Ar Tipo Split 18000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	un	3,00	R$ 2.244,37	R$ 6.733,11
15.7	18.030.0005-0	Condicionador De Ar Tipo Split 24000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	un	1,00	R$ 3.375,95	R$ 3.375,95
15.8	15.005.0208-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 48000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	4,00	R$ 4.035,72	R$ 16.142,88
15.9	15.005.0255-0	Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split System Ao Condensador/Evaporador,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacaoeletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhos Ate 48000 Btu'S.Fornecimento E Instalacao	m	81,56	R$ 219,05	R$ 17.865,72
					TOTAL DA CATEGORIA	**R$ 70.964,52**

TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 569.322,91**
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (29,02 %)	**R$ 734.540,42**

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROJETO ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

1 - ADMINISTRAÇAO

1.2	05.100.0020-0	Cafe Da Manha, Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas	**1200,00**

DIA	MESES	Nº ESTIMADO EQUIPE	TOTAL (UNIDADE)
30	4	10	1.200

1.3	05.100.0022-0	Refeicao Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas	**1200,00**

DIA	MESES	Nº ESTIMADO EQUIPE	TOTAL (UNIDADE)
30	4	10	1.200

1.4	05.100.0026-0	Vale Transporte, Considerando Passagem Ida E Volta	**1200,00**

DIA	MESES	Nº ESTIMADO EQUIPE	TOTAL (UNIDADE)
30	4	10	1.200

2 - CANTEIRO DE OBRA

2.1	02.002.0010-0	Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 2 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa	**54,00**

COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M^2)
18,00	3,00	54,00

3- EQUIPAMENTO / TRANSPORTE

3.1	05.006.0002-1	Aluguel De Torre-Andaime Tubular Sobre Rodizios,Exclusive Aluguel Dos Rodizios,Transporte Dos Elementos Da Torre,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem	**160,00**

QUANTIDADE (UNID.)	ALTURA (M)	MESES	TOTAL (M/MÊS)
8,00	5,00	4,00	160,00

3.2	05.006.0010-0	Aluguel De Rodizios De Ferro,Para Torre Tubular.Custo Para 4Rodizios	**12,00**

QUANTIDADE (UNID.)	MÊS	TOTAL (UNID. X MÊS)
3,00	4,00	12,00

3.3	05.005.0012-1	Plataforma Ou Passarela De Madeira De 1ª,Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008)	**8,00**

QUANTIDADE	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M²)
8,00	1,00	1,00	8,00

3.4	05.008.0001-0	Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical Recoberta	**40,00**

QUANTIDADE	LARGURA (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M²)
8,00	1,00	5,00	40,00

3.5	04.021.0010-0	Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical	**40,00**

QUANTIDADE	LARGURA (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M²)
8,00	1,00	5,00	40,00

3.6	04.020.0122-0	Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010)	**800,00**

QUANTIDADE	LARGURA (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M²)	DISTÂNCIA (KM)
8,00	1,00	5,00	40,00	20,00
			TOTAL (M² X KM)	**800,00**

3.7	04.014.0095-0	Retirada De Entulho De Obra Com Cacamba De Aco Tipo Container Com 5M3 De Capacidade,Inclusive Carregamento,Transporte Edescarregamento.Custo Por Unidade De Cacamba E Inclui A Taxa Para Descarga Em Locais Autorizados	**3,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)	EMPOLAMENTO	TOTAL (M³)
Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes	293,90	0,013	3,67	1,25	4,59
Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros	7,35	0,030	0,22	1,25	0,28
Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas	13,44	0,010	0,13	1,25	0,17
Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico	3,62	0,025	3,62	1,25	4,53
Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Dopredio	3,62	0,000	3,62	1,25	4,53
				VOLUME TOTAL (M³)	**14,09**
				CAÇAMBA (M³)	**5,00**
				TOTAL DE CAÇAMBA (UNID)	**2,82**

4 - DEMOLIÇÃO / RETIRADA

4.1	15.003.0415-0	Retirada E Reassentamento De Valvula De Descarga	**3,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
BANHEIRO MASCULINO	1,00
BANHEIRO FEMININO	2,00
TOTAL (UNID.)	**3,00**

4.2	15.003.0410-0	Retirada E Reassentamento De Vaso Sanitario Sifonado,Inclusive Materiais Necessarios	**3,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
BANHEIRO MASCULINO	1,00
BANHEIRO FEMININO	2,00
TOTAL (UNID.)	**3,00**

4.3	15.003.0361-0	Retirada E Reassentamento De Lavatorio,Inclusive Materiais Necessarios	**5,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
BANHEIRO MASCULINO	2,00
BANHEIRO FEMININO	2,00
HIPODERMIA	1,00
TOTAL (UNID.)	**5,00**

4.4	05.001.0055-0	Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes	**293,90**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)
CIRCULAÇÃO	108,14
RAMPA	69,20
HALL RAMPA	13,62
CONSULTÓRIO 01	8,20
CONSULTÓRIO 02	8,20
CONSULTÓRIO 03	8,26
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	25,43
REGISTRO AMBULATÓRIO	9,61
ARRECADAÇÃO	12,21
DOC. MÉDICA	5,84
GUARDA VOLUMES	25,19
ÁREA TOTAL (M²)	**293,90**

4.5	05.001.0134-0	Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros	**12,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)
HIPODERMIA	P3	0,80X2,10	1,00
CONSULTÓRIOS	P3	0,80X2,10	3,00
BANHEIRO FEMININO	P5	1,00X2,10	1,00
	P4	0,90X2,10	1,00
	P2	0,70X2,10	3,00
BANHEIRO MASCULINO	P5	1,00X2,10	1,00
	P4	0,90X2,10	1,00
GUARDA VOLUMES	P3	0,80X2,10	1,00
		TOTAL (UNID.)	**12,00**

4.6	05.001.0144-0	Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas	**57,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID.)
HIPODERMIA	6,00
CONSULTÓRIOS	3,00
BANHEIRO MASCULINO	2,00
BANHEIRO FEMININO	4,00
REGISTRO AMBULATÓRIO	4,00
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	4,00
RAMPA	27,00
CIRCULAÇÃO	
HALL RAMPA	
ARRECADAÇÃO	7,00
DOC MÉDICA	
GUARDA VOLUMES	
TOTAL (UNID.)	**57,00**

4.7	05.001.0086-0	Remocao De Terra Ou Entulho,A Pa,Ate A Distancia Horizontalde 5,00M	**3,62**

TOTAL (M³) **3,62**

4.8	05.001.0001-0	Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico	**3,62**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ESPESSURA (M)	TOTAL (M³)
GUARDA VOLUMES	PAREDES	2,05	4,00	0,25	2,05
GUARDA CORPO ARRECADAÇÃO - PAV SUPERIOR	PAREDES	6,29	1,00	0,25	1,57

TOTAL (M³) **3,62**

4.9	05.001.0350-0	Limpeza De Vidros,Feita Nos Dois Lados,Contado Um Lado	**27,15**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID.)
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	9,00
GUARDA VOLUMES	2,00
TOTAL (UNID.)	**11,00**
ÁREA DO VIDRO (M²)	**2,47**
ÁREA TOTAL (M²)	**27,15**

4.10	05.001.0315-0	Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Dopredio	**3,62**

TOTAL (M³) **3,62**

4.11	05.001.0039-0	Demolicao De Divisorias De Placas De Marmorite Ou Concreto	**9,22**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (M)

BANHEIRO MASCULINO	0,99
BANHEIRO FEMININO	3,40
PERÍMETRO (M)	**4,39**
ALTURA (M)	**2,10**
TOTAL (M²)	**9,22**

5 - REVESTIMENTO

5.1	13.030.0290-0	Revestimento De Paredes Com Ceramica 25X40Cm E 8,5Mm De Espessura,Assente Conforme Item 13.025.0016	**84,39**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)	VÃO DESCONTAR (m²)
BANHEIRO MASCULINO	9,64	2,10
BANHEIRO FEMININO	15,94	2,10
HIPODERMIA	3,55	0,00
PERIMETRO TOTAL (M)	**29,13**	**4,20**
PÉ DIREITO (M)	**3,00**	
ÁREA (M²)	**87,39**	
DESCONTO (M²)	**4,20**	
ÁREA (M²)	**83,19**	
FRENTE DAS PIAS (M²)	1,20	
TOTAL (M²)	**84,39**	

5.2	14.003.0260-0	Protecao De Arestas De Parede Em Cantoneira De Aluminio De 3/4"X1/8", Fixada Com Parafusos De Ferro Cromado E Buchas Deplastico.Fornecimento E Colocacao	**22,80**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANT.	ALTURA (M)	TOTAL (M)
CIRCULAÇÃO	8	1,20	9,60
HIPODERMIA	4	1,20	4,80
RAMPA	6	1,20	7,20
CONSULTÓRIO 03	1	1,20	1,20
		TOTAL (M²)	**22,80**

5.3	13.200.0015-1	Revestimento Em Chapa Laminada Com Acabamento Brilhante,De 0,8Mm De Espessura,Sobre Pecas De Madeira Amplas,Como Portas,Mesas,Armarios E Prateleiras Fundas	**121,63**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)
BANHEIRO MASCULINO	P5	1,00X2,10	1
	P4	0,90X2,10	1
BANHEIRO FEMININO	P5	1,00X2,10	1
	P4	0,90X2,10	1
	P2	0,70X2,10	2
GUARDA VOLUMES	P3	0,80X2,10	1
ARRECADAÇÃO	P4	0,90X2,10	1

DOC. MÉDICA	P4	0,90X2,10	1
CONSULTÓRIO 01	P4	0,90X2,10	1
CONSULTÓRIO 02	P4	0,90X2,10	1
CONSULTÓRIO 03	P4	0,90X2,10	1
HIPODERMIA	P3	0,80X2,10	1
		QUANTIDADE (UNID.)	**13,00**
		2 LADOS	**2,00**
		TOTAL (UNID.)	**26,00**
		ÁREA DA PLACA (M²)	**3,85**
		ÁREA TOTAL (M²)	**100,10**

OBS.: FOI CONSIDERADO UMA PLACA DE LAMINADO MELAMÍNICO PARA CADA FACE DA PORTA. MEDIDA DA PLACA CONSIDERADA: 3,08X1,25M.

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (M)
BALCÃO ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	8,8
BALCÃO REGISTRO AMBULATÓRIO	9,09
HIPODERMIA	1,68
ALTURA (M)	**1,10**
TOTAL (M)	**19,57**
TOTAL (M²)	**21,53**
ÁREA TOTAL (M²)	**121,63**

5.4	14.002.0225-0	Corrimao De Tubo De Aco Inoxidavel,Diametro 4",Com Guarda-Corpo Em Vidro,Exclusive Este, Fixado Em Montantes De Tubo Deaco Inoxidavel Escovado, Diametro 2.1/2",Altura 1,00M, Envolvendo Tubo Metalon De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao	**6,29**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)
REGISTRO ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	6,29

5.5	14.002.0220-0	Corrimao De Tubo De Ferro Galvanizado De 1.1/4",Preso Por Chumbadores A Cada Metro.Fornecimento E Colocacao	**14,20**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)
RAMPA	14,20

6 - ALVENARIA

6.1	13.365.0176-0	Soleira Em Granito Cinza Corumba,2Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 15Cm, Exclusive Nata De Cimento,Argamassae Rejuntamento	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO
BANHEIRO MASCULINO	1
BANHEIRO FEMININO	1
TOTAL (M)	**2**

6.2	12.035.0020-0	Parede Divisoria Para Sanitario Em Granito Branco Itaunas,Com 3Cm De Espessura,Polida Nas Duas Faces, Fixacao Piso Ou Parede,Exclusive Ferragens Para Fixacao.Fornecimento E Colocacao	**9,22**

TOTAL (M²) **9,22**

6.3	13.187.0010-0	Revestimento De Paredes Ou Forros Com Placa Cimenticia,Com Madeira Mineralizada,Medindo 1,00X2,60M,Com 25Mm De Espessura,Termoacustico,Resistente Ao Fogo,Umidade,Fungos E Insetos	**12,58**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)	QUANTIDADE (UNID)	TOTAL (M²)
GUARDA CORPO ARRECADAÇÃO - PAV SUPERIOR	6,29	1,00	6,29
		TOTAL (M²)	**6,29**
		Nº DE FACES (UNID)	**2,00**
		TOTAL (M²)	**12,58**

6.4	12.016.0004-0	Parede Drywall C/Esp.73Mm,Estrut.C/Montantes Simples Autoportantes 48Mm,Fixados A Guias Horizontais 48Mm,Ambos Aco Galv.C/Esp.0,5Mm,C/Duas Chapas Gesso Acartonado Standard,Esp.12,5Mm,Larg.1200Mm,Fixada Aos Montantes Por Meio De Parafusos,C/Tratamento Juntas C/Massa E Fita P/Unif.Da Superf.Das Chapasde Gesso Acartonado,Aplic.Em Areas Secas.Forn.E Colocacao	**143,45**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M²)
GUARDA VOLUMES	5,43	3,00	16,29
ARRECADAÇÃO	8,21	4,00	32,84
DOC MÉDICA	1,93	4,00	7,72
REGIDTRO AMBULATÓRIO	1,00	3,00	3,00
CONSULTÓRIO 01	3,15	3,00	9,45
CONSULTÓRIO 01 E 02 FRENTE	8,65	4,00	34,60
CONSULTÓRIO 03	6,48	4,00	25,92
GUARDA VOLUMES	5,45	2,50	13,63
		TOTAL (M²)	**143,45**

7 - PISO

7.1	13.390.0038-0	Piso Vinilico Em Mantas De Resina De Pvc Plastificante,De 2Mde Largura X 20M De Comprimento,Mesclado Ou Pontilhado,Com2Mm De Espessura,Juntas Soldadas A Quente,Assentes Sobre Base Existente,Devendo Atender A Abnt,No Que Concerne A Resistencia,Ao Impacto,Solidez,Dureza E Acao De Agentes Quimicos,Inclusive Adesivo.Fornecimento E Colocacao	**367,58**

1) PISO

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)
CIRCULAÇÃO	108,14
RAMPA	69,20
HALL RAMPA	13,62
ARRECADAÇÃO	12,21
GUARDA VOLUMES	25,19
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA	5,84
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	25,43
REGISTRO AMBULATÓRIO	9,61
CONSULTÓRIO 01	8,20
CONSULTÓRIO 02	8,20
CONSULTÓRIO 03	8,26

HIPODERMIA	30,74
ÁREA TOTAL (M²)	**324,64**

2) RODAPE

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)
CIRCULAÇÃO	80,51
RAMPA	75,02
HALL RAMPA	9,92
ARRECADAÇÃO	15,54
GUARDA VOLUMES	27,98
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA	10,20
CONSULTÓRIO 01	11,50
CONSULTÓRIO 02	11,50
CONSULTÓRIO 03	12,97
HIPODERMIA	31,10
PERIMETRO (M)	**286,24**
ALTURA DO RODAPÉ (M)	**0,15**
ÁREA TOTAL (M²)	**42,94**
ÁREA TOTAL DE MANTA (PISO E RODAPÉ)	**367,58**

7.2	13.390.0070-0	Suporte Curvo E Perfil De Arremate Para Piso Vinilico.Fornecimento E Colocacao	**286,24**

PERIMÊTRO TOTAL (M) **286,24**

7.3	13.390.0075-0	Cordao De Solda Para Fusao A Quente,Em Juntas De Pisos Vinilicos Flexiveis.Fornecimento E Assentamento	**463,21**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)
GUARDA VOLUMES	6,15
ARRECADAÇÃO	10,86
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA	
CIRCULAÇÃO E CONSULTÓRIOS	142,76
HIPODERMIA	17,20
TABEIRA	286,24
PERIMÊTRO TOTAL (M)	**463,21**

OBSERVAÇÃO: FOI SIMULADO EM PLANTA A PAGINAÇÃO DO PISO PARA CALCULAR A METRAGEM DO CORDÃO DE SOLDA A CADA DOIS METROS

7.4	13.331.0015-0	Revestimento De Piso Ceramico Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Em Superficie Em Osso Com Argamassa De Cimento E Cola (Argamassa Colante)E Rejuntamento Pronto	**73,76**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)
BANHEIRO MASCULINO	5,55
BANHEIRO FEMININO	10,78
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	25,43
REGISTRO AMBULATÓRIO	9,61

ACESSO EXTERNO	22,39
ÁREA TOTAL (M²)	**73,76**

7.5	13.365.0181-0	Soleira Em Granito Cinza Corumba,3Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 25Cm,Assente Em Superficie Em Osso,Exclusive Nata De Cimento,Argamassa E Rejuntamento	**9,80**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	COMPRIMENTO (M)
BANHEIRO MASCULINO	1,00
BANEHIRO FEMININO	1,00
ENTRADA	1,50
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	6,30
ÁREA TOTAL (M²)	**9,80**

7.6	05.001.0031-0	Demolicao De Piso De Alta Resistencia,Exclusive Camada De Assentamento(Contrapiso)	**73,76**

ÁREA TOTAL (M²) **73,76**

8 - PINTURA

8.1	17.017.0100-0	Preparo De Madeira Nova,Inclusive Lixamento,Limpeza,Uma Demao De Verniz Isolante Incolor,Duas Demaos De Massa Para Madeira,Lixamento E Remocao De Po,E Uma Demao De Fundo Sinteticonivelador	**32,01**

ÁREA TOTAL (M²) **32,01**

8.2	17.017.0140-0	Pintura Interna Ou Externa Sobre Madeira Nova,Com Esmalte Sintetico Alquidico,Brilhante Ou Acetinada Em Duas Demaos Sobre Superficie Preparada Com Material Da Mesma Linha,Conformeo Item 17.017.0100,Exclusive Este Preparo	**32,01**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)	ÁREA ADUELA (M²)	ÁREA ALIZAR (M²)	TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO	P5	1,00X2,10	1	1,04	0,52	1,56
	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
BANHEIRO FEMININO	P5	1,00X2,10	1	1,04	0,52	1,56
	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
	P2	0,70X2,10	2	1,28	0,98	4,52
GUARDA VOLUMES	P3	0,80X2,10	1	1,00	0,49	1,49
ARRECADAÇÃO	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
DOC. MÉDICA	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
CONSULTÓRIO 01	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
CONSULTÓRIO 02	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
CONSULTÓRIO 03	P4	0,90X2,10	1	1,02	0,51	1,53
HIPODERMIA	P3	0,80X2,10	1	1,00	0,50	1,50
					ÁREA (M²)	**21,34**
					COEFICIENTE EMOP	**1,50**
					ÁREA TOTAL (M²)	**32,01**

OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO PINTURA DA ADUELA E ALIZAR.

8.3	17.018.0265-0	Pintura Com Tinta Acrilica Acetinada,Para Uso Hospitalar,Sobre Paredes E Tetos,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Duas Demaos De Massa Acrilica E Duas Demaos De Acabamento	**1.246,84**

1 - TETO

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)
CIRCULAÇÃO	108,14
RAMPA	69,20
HALL RAMPA	13,62
ARRECADAÇÃO	12,21
GUARDA VOLUMES	25,19
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA	5,84
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	25,43
REGISTRO AMBULATÓRIO	6,91
CONSULTÓRIO 01	8,20
CONSULTÓRIO 02	8,20
CONSULTÓRIO 03	8,26
HIPODERMIA	30,74
BANHEIRO MASCULINO	5,55
BANHEIRO FEMININO	10,78
ÁREA TOTAL (M²)	**338,27**

2 - PAREDE

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERIMETRO (M)	PÉ DIREITO (M)	ÁREA (M²)
CIRCULAÇÃO	80,51	4,00	322,04
RAMPA	14,20	4,00	56,80
HALL RAMPA	11,33	3,00	33,99
ARRECADAÇÃO	12,54	3,00	37,62
GUARDA VOLUMES	27,98	3,00	83,94
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA	10,20	3,00	30,60
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	11,75	4,00	47,00
REGISTRO AMBULATÓRIO	6,21	3,00	18,63
CONSULTÓRIO 01	11,50	3,00	34,50
CONSULTÓRIO 02	11,50	3,00	34,50
CONSULTÓRIO 03	12,97	3,00	38,91
HIPODERMIA	31,10	3,00	93,30
BANHEIRO MASCULINO	9,64	3,00	28,92
BANHEIRO FEMININO	15,94	3,00	47,82
		TOTAL (M²)	**908,57**
		TOTAL PAREDE E TETO (M²)	**1.246,84**

8.4	05.058.0010-0	Plastico Na Cor Preta,Destinado A Protecao De Telhados,Moveis E Pisos,Com 0,15Mm De Espessura,Reutilizado 5 Vezes,Inclusive Retirada.Fornecimento E Colocacao	**400,00**

LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M²)
4,00	100,00	400,00

9 - LOUÇAS, METAIS E MOBILIÁRIOS

9.1	15.003.0379-0	Assentamento De Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios	**9,00**

TOTAL (UNID.) 9,00

9.2	18.009.0105-0	Torneira Com Acionamento Hidromecanico,Com Leve Pressao Manual.Fornecimento	**7,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
CONSULTÓRIO 01	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 03	1,00
BANHEIRO FEMININO	2,00
BANHEIRO MASCULINO	2,00
TOTAL (UNID.)	**7,00**

9.3	18.009.0070-0	Torneira Hospitalar,Acionada Por Alavanca,Tipo Parede,De 1/2"X28Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
HIPODERMIA	2,00
TOTAL (UNID.)	**2,00**

9.4	18.013.0123-0	Sifao Flexivel Para Pia Ou Lavatorio,Em Pvc.Fornecimento	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
BANHEIRO FEMININO	2,00
BANHEIRO MASCULINO	2,00
TOTAL (UNID.)	**4,00**

9.5	18.002.0012-0	Lavatorio De Louca Branca,Tipo Medio Luxo,Com Ladrao,Com Medidas Em Torno De 47X35Cm,Inclusive Acessorios De Fixacao.Ferragens Em Metal Cromado:Sifao 1680 De 1"X1.1/4",Torneira Depressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1603.Rabicho Empvc.Fornecimento	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
CONSULTÓRIO 01	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 03	1,00
HIPODERMIA	1,00
TOTAL (UNID.)	**4,00**

9.6	15.004.0063-0	Instalacao E Assentamento De Lavatorio De Uma Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E Conexoes	**4,00**

TOTAL (UNID.) 4,00

9.7	18.005.0018-0	Assento Sanitario Plastico,Tipo Popular.Fornecimento E Colocacao	**3,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
BANHEIRO FEMININO	2,00
BANHEIRO MASCULINO	1,00
TOTAL (UNID.)	**3,00**

9.8	14.006.0373-0	Balcao De Atendimento De Madeira De Lei,Vao De 130X105Cm,Comporta De Frisos De Madeira,Em 2 Folhas,Com Uma Prateleira,Conforme Projeto Nº6013/Emop,Exclusive Ferragens E Soco De Concreto E Alvenaria.Fornecimento E Colocacao	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	1,00
REGISTRO AMBULATÓRIO	1,00
TOTAL (UNID)	**2,00**

9.9	18.016.0030-0	Banca De Aco Inoxidavel De 2,00X0,55M,Em Chapa 18.304,Com Uma Cuba De 500X400X200Mm Em Chapa 20.304,Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623,Sifao 1680 1.1/2"X1.1/2",Sobre Apoiosde Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento,Exclusive Torneira.Fornecimento E Colocacao	**1,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	UNIDADE
HIPODERMIA	1,00
TOTAL (UNID)	**1,00**

10 - HIDRÁULICA

10.1	15.004.0067-0	Instalacao E Assentamento De Filtro Industrial(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc Soldavel De 32Mm E Conexoes	**1,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	UNIDADES
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	1,00

10.2	18.025.0001-0	Bebedouro Eletrico Tipo Pressao,Em Aco Inoxidavel,Modelo Depe,Adulto/Crianca,Com Filtro Interno,Capacidade 80L/H.Fornecimento	**1,00**

TOTAL (M) **1,00**

10.3	15.004.0190-0	Ligacao A Coluna De Gordura Do Esgoto De Pias Em Tubo De Pvcde 50Mm Soldavel,Com Conexoes	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	UNIDADES
CONSULTÓRIO 01	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 03	1,00
NEBULIZAÇÃO	1,00
TOTAL (M)	**4,00**

11 - ESQUADRIAS

11.1	14.006.0023-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado,De 90X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Exclusive Ferragens,Aduela E Alizares.Fornecimento E Colocacao	**6,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)
CONSULTÓRIO 01	P4	0,90X2,10	1,00
CONSULTÓRIO 02	P4	0,90X2,10	1,00
CONSULTÓRIO 03	P4	0,90X2,10	1,00
ARRECADAÇÃO	P4	0,90X2,10	1,00
DOC MÉDICA	P4	0,90X2,10	1,00
BANHEIRO MASCULINO	P4	0,90X2,10	1,00
		TOTAL (UNID.)	**6,00**

11.2	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)
HIPODERMIA	P3	0,80X2,10	1,00
GUARDA VOLUMES	P3	0,80X2,10	1,00
		TOTAL (UNID.)	**2,00**

11.3	14.006.0012-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 70X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)
BANHEIRO FEMININO	P2	0,70X2,10	2,00
		TOTAL (UNID.)	**2,00**

11.4	14.007.0055-0	Ferragens Para Portas De Madeira,De 1 Folha De Abrir,Internas,De Salas E Quartos De Hospitais,Constando De Fornecimentos/Colocacao,De:-Macaneta Tipo "Alavanca Para Braco", C/Acabamento Em Aluminio Destacavel;-Fechadura Equipada C/Cilindromestravel E Chave De Segredo;-3 Dobradicas Em Latao De 3"X3.1/2",Acabamento Cromado,Com Pino,Bolas E Aneis De Latao	**10,00**

P4	**6,00**
P3	**2,00**
P2	**2,00**
TOTAL (UNID.)	**10,00**

11.5	14.004.0120-0	Vidro Temperado Incolor,10Mm De Espessura,Para Portas Ou Paineis Fixos,Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao	**4,50**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	LARGURA	ALTURA	TOTAL (M²)
CIRCULAÇÃO	0,9	1,00	0,9
		QUANTIDADE (UNID)	**5**
		TOTAL (M²)	**4,50**

OBS.: PARA ESQUADRIA COM VIDRO FIXO

11.6	14.003.0164-0	Caixilho Fixo De Aluminio Anodizado Para Vidro Em Bronze Oupreto,Serie 28.Fornecimento E Colocacao	**1,80**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)

CIRCULAÇÃO	0,18
QUANTIDADE (UNID)	**5**
Nº DE FACES (UNID)	**2**
TOTAL (M²)	**1,8**

OBS.: PARA ESQUADRIA COM VIDRO FIXO

12 - FORRO

12.1	13.196.0080-0	Forro Estruturado Monolitico C/Uma Chapa De Gesso Acartonado,Tipo Standard No Sistema Drywall,Largura 1200Mm,Esp.12,5Mm,,C/Trat.Juntas P/Uniformizacao Da Superficie,Sendo Aparafusada Em Estrutura De Aco Galvanizado,Suspensa Por Meio De Pendurais Fixados Em Estrutura Superior,C/O Perimetro Executadoc/Cantoneiras Aco Galvanizado.Fornecimento E Colocacao	**277,98**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	ÁREA (M²)
CIRCULAÇÃO	108,14
RAMPA	69,20
HALL RAMPA	13,62
CONSULTÓRIOS	24,66
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	25,43
REGISTRO AMBULATÓRIO	6,61
ARRECADAÇÃO	12,21
DOC MÉDICA	5,84
GUARDA VOLUMES	12,27
ÁREA TOTAL (M²)	**277,98**

13 - ELÉTRICA

13.1	15.007.0570-0	Disjuntor Termomagnetico Unipolar,De 10 A 30Ax250V.Fornecimento E Colocacao	**47,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	DISJUNTORES (UNID)
SALA AMARELA	21,00
BRINQUEDOTECA	3,00
NEBULIZAÇÃO	3,00
REGISTRO PEDIÁTRICO	5,00
COSULTÓRIO 01	3,00
COSULTÓRIO 02	3,00
COSULTÓRIO 03	3,00
COSULTÓRIO 04	3,00
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	3,00
TOTAL (UNID)	**47,00**

13.2	15.007.0600-0	Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	DISJUNTORES (UNID)
SALA AMARELA	4,00
TOTAL (UNID)	**4,00**

13.3	15.007.0575-0	Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao	**19,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	DISJUNTORES (UNID)
BANHEIRO PNE SALA AMARELA	1,00
BANHEIRO PNE	1,00
SALA AMARELA	10,00
BRINQUEDOTECA	1,00
NEBULIZAÇÃO	1,00
CONSULTÓRIO 01	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 04	1,00
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	1,00
REGISTRO PEDIÁTRICO	1,00
TOTAL (UNID)	**19,00**

13.4	15.008.0020-0	Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 2,5Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao	**6666,48**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (M)	TOMADA	TOTAL (M)
SALA AMARELA	49,00	31	1519,00
SALA AMARELA POSTO.	22,34	11	245,74
CONSULTÓRIO 01	20,42	3	61,26
CONSULTÓRIO 02	18,35	3	55,05
CONSULTÓRIO 03	17,79	3	53,37
CONSULTÓRIO 04	15,72	3	47,16
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	20,84	3	62,52
REGISTRO PEDIÁTRICO	17,00	5	85,00
NEBULIZAÇÃO	15,39	3	46,17
BRINQUEDOTECA	15,63	3	46,89
		TOTAL (M)	**2.222,16**
		Nº DE FASES	**3,00**
		TOTAL (M)	**6.666,48**

13.5	15.015.0250-0	Instalacao De Ponto De Tomada,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 2 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",18,00M Defio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomada De Embutir,2P+T,10A,Padrao Brasileiro,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	**34,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
CIRCULAÇÃO	1
CONSULTÓRIO 01	3
CONSULTÓRIO 02	3
CONSULTÓRIO 03	3
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	3
REGISTRO AMBULATÓRIO	5
ARRECADAÇÃO	5

DOC MÉDICA	3
GUARDA VOLUMES	1
HIPODERMIA	7
TOTAL (UNID)	**34,00**

13.6	15.019.0020-0	Interruptor De Embutir Com 1 Tecla Simples Fosforescente E Placa.Fornecimento E Colocacao	**7,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE
CIRCULAÇÃO	
CONSULTÓRIO 01	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 03	1,00
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	
REGISTRO AMBULATÓRIO	
ARRECADAÇÃO	1,00
DOC MÉDICA	1,00
GUARDA VOLUMES	1,00
HIPODERMIA	1,00
TOTAL (UNID)	**7,00**

13.7	15.010.0061-0	Cabo Telefonico Cce,Diametro Do Condutor 0,50Mm,Para 4 Pares.Fornecimento E Colocacao	**20,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (M)
	20,00

13.8	15.015.0199-0	Instalacao De Conjunto Telefone E Logica,Compreendendo:6 Varas De Eletroduto De 3/4",Conexoes E Caixas	**5,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO	1,00
REGISTRO AMBULATÓRIO	1,00
ARRECADAÇÃO	1,00
DOC MÉDICA	1,00
HIPODERMIA	1,00
TOTAL (M)	**5,00**

13.9	15.019.0082-0	Tomada Tipo Rj11,De Embutir,Completa,Para Telefone.Fornecimento E Colocacao	**5,00**

TOTAL (M) **5,00**

13.10	15.020.0173-0	Lampada Led,Tubular,Tbdh-18W,100/240V.Fornecimento E Colocacao	**0,00**

TOTAL LUMINÁRIAS (UNID.) **57,00**

Nº DE LÂMPADA POR LUMINÁRIA	**0**
TOTAL (UNID.)	**0**

13.11	18.027.0335-0	Luminaria De Sobrepor,Fixada Em Laje Ou Forro,Tipo Calha,Chanfrada Ou Prismatica,Esmaltada,Completa,Equipada Com Reatoreletronico De Alto Fator De Potencia(Afp>=0,92)E Lampada Fluorescente De 4X40W.Fornecimento E Colocacao	**64,00**

ÁREA TOTAL (M²) **64,00**

13.12	18.027.0040-0	Luminaria De Emergencia De Sobrepor,Em Plastico,Equipada Combateria Selada Recarregavel E Lampada Fluorescente 2X8W.Fornecimento E Colocacao	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	4,00
TOTAL (UNID.)	**4,00**

14 - GASES MEDICINAIS

14.1	15.014.0020-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 35Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	**38,45**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (UNID)
SALA AMARELA	38,45
TOTAL (UNID.)	**38,45**

14.2	15.014.0015-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 28Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	**38,45**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (UNID)
SALA AMARELA	38,45
TOTAL (UNID.)	**38,45**

14.3	15.014.0010-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 22Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao(Vide Familia 18.050)	**38,45**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (UNID)
SALA AMARELA	38,45
TOTAL (UNID.)	**38,45**

14.4	15.014.0005-0	Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 15Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050)	**66,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	PERÍMETRO (UNID)
SALA AMARELA	66,00
TOTAL (UNID.)	**66,00**

14.5	18.050.0100-0	Painel De Alarme Medicinal Ar Comprimido,Oxido Nitroso,Dioxido De Carbono,Oxigenio E Vacuo.Fornecimento E Assentamento.(Para Instalacao Vide Familia 15.014)	**1,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)

POSTO DE ENFERMAGEM	1,00
TOTAL (UNID.)	**1,00**

14.6	18.050.0200-0	Painel Para Cabeceira De Leito Hospitalar,Segundo Rdc 50-2002 Da Anvisa/Ms E Norma Abnt Nbr 12188,Comprimento De 1,00M Ealtura De 0,30M,Composta De:1 Saida P/Oxigenio,1 Saida P/Arcomprimido,1 Saida P/Vacuo,Padroes Abnt,4 Tomadas Eletricasde 110V,1 Tomada Eletrica De 220V,1 Chamada De Enfermagem Tipo Pera,Luz Descanso Perf.Aluminio.Fornecimento E Instalacao	**10,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	10,00
TOTAL (UNID.)	**10,00**

14.7	15.029.0019-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1/2".Fornecimento E Colocacao	**46,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	46,00
TOTAL (UNID.)	**46,00**

14.8	15.029.0020-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	2,00
TOTAL (UNID.)	**2,00**

14.9	15.029.0021-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimentoe Colocacao	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	2,00
TOTAL (UNID.)	**2,00**

14.10	15.029.0022-0	Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao	**1,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	1,00
TOTAL (UNID.)	**1,00**

15 - AR CONDICIONADO

15.1	15.005.0201-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 12000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	**1,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
CONSULTÓRIO 03	1,00
TOTAL (UNID.)	**1,00**

15.2	15.005.0202-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 18000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensaor/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	**3,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	1,00
CONSULTÓRIO 02	1,00
CONSULTÓRIO 04	1,00
TOTAL (UNID.)	**3,00**

15.3	15.005.0204-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 24000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	**2,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
CONSULTÓRIO 01	1,00
REGISTRO PEDIÁTRICO	1,00
TOTAL (UNID.)	**2,00**

15.4	15.005.0208-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 48000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	**4,00**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	QUANTIDADE (UNID)
SALA AMARELA	4,00
TOTAL (UNID.)	**4,00**

15.5	18.030.0002-0	Condicionador De Ar Tipo Split 12000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	**1,00**
		TOTAL (UNID.)	**1,00**

15.6	18.030.0003-0	Condicionador De Ar Tipo Split 18000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	**3,00**
		TOTAL (UNID.)	**3,00**

15.7	18.030.0005-0	Condicionador De Ar Tipo Split 24000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	**2,00**
		TOTAL (UNID.)	**2,00**

15.8	18.030.0009-0	Condicionador De Ar Tipo Split 48000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento	**4,00**
		TOTAL (UNID.)	**4,00**

15.9	15.005.0255-0	Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split System Ao Condensador/Evaporador,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacaoeletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhos Ate 48000 Btu'S.Fornecimento E Instalacao	**81,56**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	BTUS	PERÍMETRO (M)
CONSULTÓRIO 01	24000,00	2,00
CONSULTÓRIO 02	18000,00	2,50
CONSULTÓRIO 03	12000,00	2,50
CONSULTÓRIO 04	18000,00	6,07

SALA DE CLASSIFICAÇÃO	18000,00	7,00
BRINQUEDOTECA	30000,00	21,00
NEBULIZAÇÃO	36000,00	20,14
REGISTRO PEDIÁTRICO	24000,00	11,00
SALA AMARELA	48000,00	9,35
	TOTAL (M)	**81,56**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)		MEDIDA	QUANTIDADE (UNID.)	ÁREA (M²)
SALA AMARELA	P6	1,60X2,10	1	3,36
	P4	0,90X2,10	1	1,89
	P2	0,70X2,10	1	1,47
BANHEIRO FEMININO	P2	0,70X2,10	1	1,47
BANHEIRO MASCULINO	P2	0,70X2,10	1	1,47
BANHEIRO PNE	P4	0,90X2,10	1	1,89
BRINQUEDOTECA	P1	0,90X0,80	2	1,44
	P2	0,70X2,10	2	2,94
NEBULIZAÇÃO	P3	0,80X2,10	1	1,68
	P2	0,70X2,10	1	1,47
RECEPÇÃO	P2	0,70X2,10	1	1,47
CONSULTÓRIOS	P4	0,90X2,10	5	9,45
CIRCULAÇÃO	P2	0,70X2,10	1	1,47
	P6	1,60X2,10	3	3,36
			ÁREA (M²)	**34,83**
			COEFICIENTE EMOP	**3,00**
			ÁREA TOTAL (M²)	**104,49**

17.014.0010-0	Pintura Eletrostatica Sobre Esquadria De Ferro	**47,60**

DESCRIÇÃO (AMBIENTE)	LARGURA	ALTURA
JANELAS SALA AMARELA	0,85	0,7
	TOTAL (M²)	**0,595**
	Nº DE PERFIS POR JANELA	**8**
	Nº DE JANELAS	**10**
	ÁREA TOTAL (M²)	**47,6**

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO

01.090.0900-5	Administração local da obra (vide planilha demostrativo de ADM)

Mão-de-Obra	Horas	Dias	Nº Mês	Horas por Mês
Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais	4	24,00	4,00	**384**
Mao De Obra De Encarregado De Obra,Inclusive Encargos Sociais	8	24,00	4,00	**768**
Mao-De-Obra De Auxiliar De Almoxarifado,Inclusive Encargos Sociais	8	24,00	4,00	**768**

05.105.0032-0	Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais	h	384,00	R$ 93,89	R$ 36.053,76
05.105.0063-0	Mao De Obra De Encarregado De Obra,Inclusive Encargos Sociais	h	768,00	R$ 36,07	R$ 27.701,76
05.105.0024-0	Mao-De-Obra De Auxiliar De Almoxarifado,Inclusive Encargos Sociais	h	768,00	R$ 16,52	R$ 12.687,36
			TOTAL DA CATEGORIA		**R$ 76.442,88**

OBSERVAÇÃO:OBRA SERÁ EXECUTADA EM 60 DIAS CORRIDOS.

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA PARA CRIAÇÃO DE NOVO AMBULATÓRIO

UNIDADE:HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R$)	VALOR COM BDI 29,02%	PESO (%)	MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 4
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$156.973,69	R$143.293,33	19,51%	25% R$ 35.823,33	25% R$ 35.823,33	25% R$ 35.823,33	25% R$ 35.823,33
2	CANTEIRO DE OBRA	R$16.865,18	R$3.675,83	0,50%	50% R$ 1.837,92	40% R$ 1.470,33	5% R$ 183,79	5% R$ 183,79
3	EQUIPAMENTO / TRANSPORTES	R$7.080,62	R$2.563,07	0,35%	50% R$ 1.281,54	30% R$ 768,92	10% R$ 256,31	10% R$ 256,31
4	DEMOLIÇÃO / RETIRADA	R$89.525,84	R$9.851,83	1,34%	80% R$ 7.881,46	20% R$ 1.970,37	R$ -	R$ -
5	REVESTIMENTO	R$7.336,27	R$41.609,87	5,66%	20% R$ 8.321,97	40% R$ 16.643,95	30% R$ 12.482,96	10% R$ 4.160,99
6	ALVENARIA	R$291.548,96	R$26.081,72	3,55%	35% R$ 9.128,60	55% R$ 14.344,94	10% R$ 2.608,17	R$ -
7	PISO	R$49.481,42	R$136.970,10	18,65%	20% R$ 27.394,02	30% R$ 41.091,03	40% R$ 54.788,04	10% R$ 13.697,01
8	PINTURA	R$162.408,52	R$75.001,33	10,21%	R$ -	10% R$ 7.500,13	40% R$ 30.000,53	50% R$ 37.500,66
9	LOUÇAS E METAIS	#REF!	R$13.015,19	1,77%	R$ -	30% R$ 3.904,56	40% R$ 5.206,08	30% R$ 3.904,56
10	HIDRÁULICA	#REF!	R$1.929,37	0,26%	20% R$ 385,87	80% R$ 1.543,49	R$ -	R$ -
11	ESQUADRIAS	#REF!	R$18.678,20	2,54%	R$ -	R$ -	50% R$ 9.339,10	50% R$ 9.339,10

12	**FORRO**	#REF!	R$22.039,03	3,00%		20%	40%	40%
					R$ -	R$ 4.407,81	R$ 8.815,61	R$ 8.815,61
13	**ELÉTRICA**	#REF!	R$84.464,63	11,50%	20%	80%		
					R$ 16.892,93	R$ 67.571,71	R$ -	R$ -
14	**GASES MEDICINAIS**	#REF!	R$63.808,52	8,69%		20%	40%	40%
					R$ -	R$ 12.761,70	R$ 25.523,41	R$ 25.523,41
15	**AR CONDICIONADO**	#REF!	R$91.558,42	12,46%		20%	40%	40%
					R$ -	R$ 18.311,68	R$ 36.623,37	R$ 36.623,37

TOTAL	**R$781.220,50**	**R$734.540,42**	**100,00%**	**R$108.947,64**	**R$228.113,95**	**R$221.650,69**	**R$175.828,13**
				14,83%	**31,06%**	**30,18%**	**23,94%**

CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA N° 02/2023

Complexo Estadual de Saúde da Penha

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUE RESULTARÃO NO NOVO AMBULATÓRIO.

Aos XX dias do mês de XXX de dois mil e vinte e um, o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 33.981.408/0001-40, com endereço na Rua Maria Eugênia nº. 138 – Humaitá – Rio de Janeiro/RJ – CEP nº. 22.261-080, neste ato representado por XXX, portador da cédula de identidade nº. XXX, emitida pelo DETRAN/RJ e inscrito sob o CPF nº. XXX, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa XXX, com endereço na XXX – XXX – CEP nº. XXX, inscrito no C.N.P.J. sob o nº. XXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por XXX, portador da cédula de identidade nº. XXX, emitida pela XXX e inscrito sob o CPF nº. XXX, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUE RESULTARÃO NO NOVO AMBULATÓRIO.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço objeto deste CONTRATO será executado sob o regime de EMPREITADA POR MELHOR TÉCNICA E PREÇO GLOBAL.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo serviço objeto deste CONTRATO, o valor estimado de R$ XXX (XXX), para a execução MENSAL;

<INCLUIR TABELA DISCRIMINANDO OS VALORES PODE UNIDADE, CONSIDERANDO O VOLUME E O QUANTITATIVO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CADA UNIDADE DE SAÚDE>

3.2 Os pagamentos serão quitados pelo CONTRATANTE, após a apresentação da nota fiscal, relatório de atividades devidamente atestado pelo fiscal do contrato, certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e FGTS) devendo estar de acordo com o serviço efetivamente executado e os correspondentes preços consignados na proposta comercial da CONTRATADA, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, em 02 (duas) vias, através de crédito em conta bancária;

3.3 As notas fiscais deverão ser emitidas de maneira individualizada para cada Unidade de Saúde constante do Complexo Estadual de Saúde da Penha e OBRIGATORIAMENTE deverão constar na Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, os seus respectivos dados bancários, quais sejam, nome do banco, número da agência e número da conta corrente; e

3.4 Do montante a ser pago à CONTRATADA, incidirão as retenções previstas em Lei.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá prestar serviços de REFORMA, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUE RESULTARÃO NO NOVO AMBULATÓRIO, de acordo com as especificações constantes nos anexos deste documento e Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro. Os serviços contratados serão prestados pela CONTRATADA na forma descrita no EDITAL 02/2023 E TERMO DE REFERÊNCIA.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de duração deste CONTRATO será até XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podendo ser prorrogado por igual ou menor período, mediante termo aditivo, cuja prorrogação encontra-se vinculada à manutenção do contrato de gestão celebrado entre a CONTRATANTE e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - RJ.

5.2. Os serviços objeto do presente contrato iniciarão quando da assinatura do presente instrumento.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Fornecer as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados;

II. Comunicar ao responsável da CONTRATADA, eventuais irregularidades ocorridas em decorrência da prestação do serviço;

III. Esclarecer todas as dúvidas;

IV. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no preço definido e nas datas estabelecidas;

V. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente Contrato.

VI. Realizar inspeções e acompanhar a execução dos serviços contratados com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares, sempre com objetivo atestar o fornecimento dos materiais contratados;

VII. Comunicar as irregularidades ocorridas nos locais de serviços, causadas por funcionários da CONTRATADA;

VIII. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, em especial o INSS e FGTS, e outros que se fizerem necessários;

IX. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir vinculados ao presente Contrato;

X. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da execução dos serviços;

XI. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas; e

XII. Realizar, com inspeções periódicas e acompanhar a execução dos serviços contratados com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares, sempre com objetivo de evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais, inclusive suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco grave e iminente a integridade física de funcionários de ambas as partes ou ainda que possa resultar em prejuízo material. As irregularidades apontadas nas inspeções devem ser sanadas pela CONTRATADA, sob pena de sofrem suspensão dos serviços até que as mesmas sejam sanadas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para perfeita prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá a CONTRATADA, conforme especificações do Termo de Referência e no CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023:

I. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância das técnicas adequadas sejam elas ditadas pelo Conselho Profissional competente ou vigilância sanitária;

II. A CONTRATADA se compromete a adotar medidas internas visando a garantia da integridade de sua atividade, tanto no campo ético quanto legal, buscando proteger as PARTES e a administração pública de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais. Tais medidas devem buscar garantir a execução do presente em conformidade com a Lei e, se houver, sua regulamentação específica, provendo maior segurança e transparência na sua consecução;

III. Conduzir a prestação dos serviços de acordo com as especificações técnicas dispostas neste Termo de Referência e, ainda, com estrita observância a Proposta de Preços, bem como disposições contratuais;

IV. Manter à frente da execução do contrato um representante capaz de responsabilizar-se e representar a CONTRATADA perante o CONTRATANTE;

V. Exibir e a disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda documentação legal e fiscal inerente a sua atividade empresarial, tais como, mas não somente, licenças expedidas por Órgãos Governamentais, contratos e alterações sociais, alvarás, etc., também se obrigando a permitir ao CONTRATANTE, mediante prévia solicitação e um prazo de antecedência mínimo de 48h, a visitar suas instalações comerciais, sempre com o acompanhamento de um representante legal da própria CONTRATADA;

VI. A não entrega dos documentos acima citados poderá importar em glosa dos valores a serem recebidos pela CONTRATADA até o atendimento da solicitação de entrega;

VII. Respeitar integralmente as normas de segurança e higiene do CONTRATANTE mantendo sempre incólumes as condições do local;

VIII. Respeitar a imagem do CONTRATANTE, interna e externamente, não praticando qualquer ato eventualmente causador de ferimento à imagem do CONTRATANTE como um todo;

IX. Não poderá a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, antes de findo o prazo de vigência do contrato;

X. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, Termo de Referência, da Proposta de Preços, da legislação vigente, bem como das disposições contratuais;

XI. Prestar o serviço no endereço constante no Termo de Referência;

XII. Manter à frente dos serviços um representante capaz de responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE;

XIII. Possuir e manter atualizado certificado de aprovação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), bem como do PPRA, LTCAT e PCMSO-Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).

XIV. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por crachás;

XV. A CONTRATADA arcará com as despesas decorrentes da prestação de serviços, inclusive salários dos empregados e quaisquer outros, conforme determinado no Termo de Referência e apresentado na Proposta Técnica;

XVI. A CONTRATADA obriga-se a cumprir as instruções e Normas de Segurança e Medicina do Trabalho aplicáveis e vigentes no âmbito das atividades do CONTRATANTE e em nenhuma hipótese poderá alegar desconhecimento da legislação e exigência, ficando ainda responsável pelos atos de seus empregados decorrentes da inobservância da legislação mencionada, durante a execução dos serviços;

XVII. Fornecer aos seus empregados, gratuitamente, EPI – Equipamento de Proteção Individual – adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos termos da NR-6/Portaria 3.214/78 do MTE observando os aspectos adequados ao risco de cada atividade, inclusive:

a) Exigir e fiscalizar o seu uso;

b) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente e matéria de segurança e saúde do trabalho;

c) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação;

d) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

e) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

f) Comunicar o CONTRATANTE qualquer irregularidade observada; e

g) Registrar o fornecimento de EPIs aos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

XVIII. Responder de forma integral por todas as obrigações decorrentes das legislações trabalhistas e sociais, que se relacionem ou que venham a se relacionar com empregados ou serviços da CONTRATADA, não decorrendo do Contrato solidariedade entre as partes ou vínculo empregatício entre os funcionários da CONTRATADA e o CONTRATANTE;

XIX. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, conforme disposições anteriores;

XX. Obedecer às regras definidas pela Lei n° 13.429/2017, não gerando vínculo empregatício, nem responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes;

XXI. Fornecer todo material, insumos, acessórios, utensílios, aparelhos e equipamentos necessários para execução do serviço, conforme determinado no Termo de Referência e Proposta;

XXII. Fornecer mão-de-obra rigorosamente selecionada e uniformizada, identificada por crachá, com pessoas em bom estado físico e mental, portadores de atestado de saúde, tendo suas funções devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

XXIII. Fornecer aos empregados vale alimentação, vale transporte, e/ou qualquer outro benefício, como o seguro de vida em grupo, considerando o disposto em Lei e na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, gastos estes já inclusos no valor dos serviços prestados;

XXIV. Responsabilizar-se, na forma da legislação aplicável, pelas despesas médicas com seus empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão (exames de saúde admissionais), como durante a vigência do contrato de trabalho a ser assinado, bem como dos funcionários e terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação dos serviços;

XXV. Não utilização de trabalho infantil, nos termos do artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho, em harmonia com as normas da Lei 8.069/90 combinadas com as disposições da Constituição Federal e emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998, nem tampouco de mão-de-obra escrava ou compulsória;

XXVI. Não interromper os serviços em qualquer hipótese, ficando estabelecida a tolerância de 90 (noventa) dias para atraso nos pagamentos;

XXVII. Manter-se fora do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sob pena de ser glosado ou suspenso o recebimento de valores;

XXVIII. Fornecer mensalmente e de forma atualizada a lista de prestadores de serviços, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXIX. Fornecer o termo rescisão homologado pelo sindicato de classe de todos os funcionários demitidos que prestaram serviços em favor da CONTRATANTE, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXX. Fornecer o termo de rescisão, com o comprovante do devido pagamento, para aqueles funcionários demitidos com menos de 01 (um) ano de contrato de trabalho, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXXI. A CONTRATADA se compromete a requerer a exclusão do polo passivo do CONTRATANTE em qualquer demanda judicial que figure como litisconsorte passivo àquela e o CONTRATANTE, bem como assumir integralmente qualquer condenação, ressarcindo ao CONTRATANTE os custos incorridos por conta dessa demanda;

XXXII. Em qualquer demanda judicial promovida exclusivamente em face do CONTRATANTE, a CONTRATADA se compromete aceitar a intervenção de terceiro, na modalidade que for pertinente ao rito processual, com o objetivo de assumir a responsabilidade dos atos decorrentes da prestação do objeto do contrato, ou assumir o cumprimento integral de eventual condenação.

XXXIII. Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados dos exames, seja na esfera administrativa, cível ou criminal;

XXXIV. A CONTRATADA se compromete a adotar medidas internas visando a garantia da integridade de sua atividade, tanto no campo ético quanto legal, buscando proteger as PARTES e a administração pública de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais. Tais medidas devem buscar garantir a execução do presente em conformidade com a Lei e, se houver, sua regulamentação específica, provendo maior segurança e transparência na sua consecução.

XXXV. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos e informações que comprovem o cumprimento do disposto nessa cláusula, que serão encaminhados em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da notificação;

XXXVI. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, encaminhar questionários à CONTRATADA, que serão preenchidos e respondidos por Representante Legal da empresa, devida e comprovadamente constituído, e encaminhados de acordo com o prazo indicado no respectivo manual de respostas;

XXXVII. O não cumprimento por parte da CONTRATADA da presente cláusula será considerado infração contratual grave e conferirá à CONTRATANTE o direito de rescindir imediatamente o referido instrumento, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a CONTRATADA responsável por eventuais perdas e danos percebidas pelo Instituto, nos termos da legislação aplicável;

XXXVIII. Sem prejuízo da responsabilização pelas eventuais perdas e danos, poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA sanção contratual de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

XXXIX. Disponibilizar um banco de reserva no total de 03 (três) funcionários para reposição imediata de funcionários que faltarem, sem custo adicional para o CONTRATANTE;

XL. Substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias (excetuando os serviços de maior grau de complexidade);

XLI. Cumprir com as demais obrigações descritas no Termo de Referência integrante do presente Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza, integralmente:

I. Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; e

II. Pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, não transferindo ao CONTRATANTE, em caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste CONTRATO.

III. A CONTRATADA não poderá interromper os serviços em qualquer hipótese, ficando estabelecida a tolerância de 90 (noventa) dias, para atraso nos pagamentos. A interrupção ou descontinuidade do serviço por motivo de falta de pagamento acarretará multa e/ou rescisão contratual, nos termos do presente instrumento.

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1.1. A execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, sem prejuízo da única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, será fiscalizada pela CONTRATANTE, sendo da competência do fiscal:

a) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; e

b) Atestar a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, quanto à prestação dos serviços ora contratados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências contratuais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Comete infração, a CONTRATADA que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações e responsabilidades assumidas em decorrência da sua contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste CONTRATO;

10.1.3. Fraudar na execução do CONTRATO;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a sua proposta e as condições estabelecidas para a sua contratação.

10.1.7. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.1.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para ao CONTRATANTE;

10.1.7.2. Multa moratória, sobre o valor mensal do CONTRATO, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas;

10.1.7.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do CONTRATO, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão contratual;

10.2. Em caso de inexecução parcial, por quaisquer outras condutas não elencadas, e devidamente avaliadas pelo fiscal do CONTRATO, a multa compensatória, no mesmo percentual do item 10.1.7.3, será aplicada de forma proporcional à obrigação e responsabilidade inadimplida;

10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

10.4. A sanção prevista no item 10.1.7.1 poderá ser aplicada juntamente com a sanção prevista no item 10.1.7.2 e 10.1.7.3, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação;

10.5. A multa prevista no item 10.1.7.2 e item 10.1.7.3, quando aplicada, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente;

10.6. Na aplicação das sanções, será levado em consideração a gravidade da conduta do infrator e o caráter educativo da sanção;

10.7. Caberá recurso, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência e/ou de multa;

10.8. No caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades estabelecidas neste CONTRATO, fica assegurado à CONTRATADA o resguardo dos princípios da prévia e ampla defesa e do contraditório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Constituem motivos para rescisão deste CONTRATO:

i. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
iii. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
iv. o atraso injustificado no início da prestação do serviço;
v. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
vi. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução desde CONTRATO, assim como a de seus superiores;
vii. o cometimento reiterado de falhas na execução deste CONTRATO;
viii. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
ix. a dissolução da sociedade;
x. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução deste CONTRATO;
xi. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste CONTRATO;
xii. pelo término ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 004/2021.
xiii. A rescisão do CONTRATO poderá ser:

xiv. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

xv. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATADA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

xvi. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, no processo administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

xvii. judicial, nos termos da legislação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as questões derivadas deste CONTRATO, não resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente CONTRATO foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXX de 2023.

PELA CONTRATANTE

<nome do representante>
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
<cargo>

PELA CONTRATADA:

<nome do representante>
<nome da empresa>
<cargo>

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF: