**ERRATA Nº 1 AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA N° 06/2023**

**Complexo Estadual de Saúde da Penha**

A Comissão de Licitação do **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**, vem tornar pública a Errata do Edital de Concorrência Simplificada nº 06/2023, e, razão da verificação de erro material constante do referido documento, notadamente, para inclusão dos anexos abaixo relacionados:

Com relação ao Termo de Referência, serão incluídos os seguintes anexos:

**ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Com relação ao Edital, será incluído o **ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO**, ao referido edital, conforme documento anexo.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2023.

_____

**Comissão de Licitação do**

**Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional**

# ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO** | | | | |
| 1.1 | 01.090.0900-5 | Administração local da obra | ur | 1,00 | R$ 89.424,00 | R$ 89.424,00 |
| 1.2 | 05.100.0020-0 | Cafe Da Manha, Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas | un | 1.440,00 | R$ 6,90 | R$ 9.936,00 |
| 1.3 | 05.100.0022-0 | Refeicao Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas | un | 1.440,00 | R$ 15,00 | R$ 21.600,00 |
| 1.4 | 05.100.0026-0 | Vale Transporte, Considerando Passagem Ida E Volta | un | 1.440,00 | R$ 6,95 | R$ 10.008,00 |
| 1.5 | 01.050.0446-0 | Projeto Basico De Instalacao De Esgoto Sanitario E Aguas Pluviais Para Predios Hospitalares Acima De 4000M2,Apresentadoem Autocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes | m2 | 177,58 | R$ 10,48 | R$ 1.861,04 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 132.829,04** |
| **2** | | **CANTEIRO DE OBRA** | | | | |
| 2.1 | 02.002.0010-0 | Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 2 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa | m2 | 54,00 | R$ 52,76 | R$ 2.849,04 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 2.849,04** |
| **3** | | **EQUIPAMENTO / TRANSPORTE** | | | | |
| 3.1 | 05.006.0002-1 | Aluguel De Torre-Andaime Tubular Sobre Rodizios,Exclusive Aluguel Dos Rodizios,Transporte Dos Elementos Da Torre,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem | mxmes | 108,00 | R$ 8,00 | R$ 864,00 |
| 3.2 | 05.006.0010-0 | Aluguel De Rodizios De Ferro,Para Torre Tubular.Custo Para 4Rodizios | unxmes | 36,00 | R$ 25,00 | R$ 900,00 |
| 3.3 | 05.005.0012-1 | Plataforma Ou Passarela De Madeira De 1ª,Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008) | m2 | 12,00 | R$ 6,31 | R$ 75,72 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 05.008.0001-0 | Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical Recoberta | m2 | 36,00 | R$ 6,46 | R$ 232,56 |
| 3.5 | 05.008.0001-0 | Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical Recoberta | m2 | 36,00 | R$ 7,22 | R$ 259,92 |
| 3.6 | 04.020.0122-0 | Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010) | m2xkm | 720,00 | R$ 0,21 | R$ 151,20 |
| 3.7 | 04.014.0095-0 | Retirada De Entulho De Obra Com Cacamba De Aco Tipo Container Com 5M3 De Capacidade,Inclusive Carregamento,Transporte Edescarregamento.Custo Por Unidade De Cacamba E Inclui A Taxa Para Descarga Em Locais Autorizados | un | 28 | R$ 280,83 | R$ 7.834,13 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 10.317,53** |
| **4** | | **DEMOLIÇÃO / RETIRADA** | | | | |
| 4.1 | 05.001.0089-0 | Remocao De Revestimento Laminado Melaminico Em Paredes,Inclusive Retirada Da Cola | m2 | 332,33 | R$ 9,93 | R$ 3.300,08 |
| 4.2 | 15.003.0415-0 | Retirada E Reassentamento De Valvula De Descarga | un | 10,00 | R$ 166,55 | R$ 1.665,50 |
| 4.3 | 15.003.0410-0 | Retirada E Reassentamento De Vaso Sanitario Sifonado,Inclusive Materiais Necessarios | un | 10,00 | R$ 164,93 | R$ 1.649,30 |
| 4.4 | 15.003.0361-0 | Retirada E Reassentamento De Lavatorio,Inclusive Materiais Necessarios | un | 14,00 | R$ 120,13 | R$ 1.681,82 |
| 4.5 | 05.001.0055-0 | Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes | m2 | 308,97 | R$ 12,64 | R$ 3.905,38 |
| 4.6 | 05.001.0134-0 | Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros | un | 29,00 | R$ 25,55 | R$ 740,95 |
| 4.7 | 05.001.0144-0 | Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas | un | 86,00 | R$ 6,24 | R$ 536,64 |
| 4.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 143,47 | R$ 1,94 | R$ 278,74 |
| 4.9 | 05.001.0086-0 | Remocao De Terra Ou Entulho,A Pa,Ate A Distancia Horizontalde 5,00M | m3 | 43,57 | R$ 27,09 | R$ 1.180,19 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 05.001.0001-0 | Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico | m3 | 43,57 | R$ 246,75 | R$ 10.749,84 |
| 4.11 | 05.001.0350-0 | Limpeza De Vidros,Feita Nos Dois Lados,Contado Um Lado | m2 | 29,12 | R$ 12,76 | R$ 371,57 |
| 4.12 | 05.001.0315-0 | Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Dopredio | m3 | 43,57 | R$ 71,42 | R$ 3.111,46 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 29.171,47** |
| **5** | | **REVESTIMENTO** | | | | |
| 5.1 | 13.008.0010-0 | Reboco Externo Ou Interno Com Argamassa De Cimento,Cal Hidratada Em Po E Areia Fina,No Traco 1:3:5,Com Espessura De 3Mm,Aplicado Sobre Emboco Existente,Exclusive Emboco | m2 | 332,33 | R$ 20,74 | R$ 6.892,61 |
| 5.2 | 13.030.0290-0 | Revestimento De Paredes Com Ceramica 25X40Cm E 8,5Mm De Espessura,Assente Conforme Item 13.025.0016 | m2 | 527,73 | R$ 126,06 | R$ 66.525,64 |
| 5.3 | 14.003.0260-0 | Protecao De Arestas De Parede Em Cantoneira De Aluminio De 3/4"X1/8", Fixada Com Parafusos De Ferro Cromado E Buchas Deplastico.Fornecimento E Colocacao | m | 108,00 | R$ 33,32 | R$ 3.598,56 |
| 5.4 | 13.205.0010-0 | Protetor De Parede(Bate-Maca), Com 20Cm De Largura, Vinil Dealto Impacto,Antichama E Lavavel,Acabamento Texturizado E Barra Retentora Em Aluminio Com Grampos Resistentes.Fornecimento E Colocacao | m | 217,74 | R$ 172,69 | R$ 37.601,52 |
| 5.5 | 13.200.0015-1 | Revestimento Em Chapa Laminada Com Acabamento Brilhante,De 0,8Mm De Espessura,Sobre Pecas De Madeira Amplas,Como Portas,Mesas,Armarios E Prateleiras Fundas | m2 | 298,07 | R$ 116,61 | R$ 34.757,59 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 149.375,92** |
| **6** | | **ALVENARIA** | | | | |
| 6.1 | 13.365.0176-0 | Soleira Em Granito Cinza Corumba,2Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 15Cm, Exclusive Nata De Cimento,Argamassae Rejuntamento | m | 21,50 | R$ 67,19 | R$ 1.444,59 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 12.016.0004-0 | Parede Drywall C/Esp.73Mm,Estrut.C/Montantes Simples Autoportantes 48Mm,Fixados A Guias Horizontais 48Mm,Ambos Aco Galv.C/Esp.0,5Mm,C/Duas Chapas Gesso Acartonado Standard,Esp.12,5Mm,Larg.1200Mm,Fixada Aos Montantes Por Meio De Parafusos,C/Tratamento Juntas C/Massa E Fita P/Unif.Da Superf.Das Chapasde Gesso Acartonado,Aplic.Em Areas Secas.Forn.E Colocacao | m2 | 109,11 | R$ 78,51 | R$ 8.566,23 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 10.010,82** |
| **7** | | **PISO** | | | | |
| 7.1 | 13.025.0080-0 | Revestimento Com Nata De Cimento E Adesivo Aplicado Uniformemente Sobre Superficie De Azulejo,Pastilha Ou Ceramica,Alisado A Colher E Lixado | m2 | 637,60 | R$ 27,91 | R$ 17.795,28 |
| 7.2 | 13.390.0038-0 | Piso Vinilico Em Mantas De Resina De Pvc Plastificante,De 2Mde Largura X 20M De Comprimento,Mesclado Ou Pontilhado,Com2Mm De Espessura,Juntas Soldadas A Quente,Assentes Sobre Base Existente,Devendo Atender A Abnt,No Que Concerne A Resistencia,Ao Impacto,Solidez,Dureza E Acao De Agentes Quimicos,Inclusive Adesivo.Fornecimento E Colocacao | m2 | 637,60 | R$ 188,20 | R$ 119.995,38 |
| 7.3 | 13.390.0070-0 | Suporte Curvo E Perfil De Arremate Para Piso Vinilico.Fornecimento E Colocacao | m | 454,90 | R$ 45,38 | R$ 20.643,36 |
| 7.4 | 13.390.0075-0 | Cordao De Solda Para Fusao A Quente,Em Juntas De Pisos Vinilicos Flexiveis.Fornecimento E Assentamento | m | 739,58 | R$ 11,11 | R$ 8.216,73 |
| 7.5 | 13.331.0015-0 | Revestimento De Piso Ceramico Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Em Superficie Em Osso Com Argamassa De Cimento E Cola | m2 | 78,69 | R$ 214,29 | R$ 16.862,48 |
| 7.6 | 13.365.0181-0 | Soleira Em Granito Cinza Corumba,3Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 25Cm,Assente Em Superficie Em Osso,Exclusive Nata De Cimento,Argamassa E Rejuntamento | m | 12,70 | R$ 99,90 | R$ 1.268,73 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 184.781,96** |
| **8** | | **PINTURA** | | | | |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 17.017.0100-0 | Preparo De Madeira Nova,Inclusive Lixamento,Limpeza,Uma Demao De Verniz Isolante Incolor,Duas Demaos De Massa Para Madeira,Lixamento E Remocao De Po,E Uma Demao De Fundo Sinteticonivelador | m2 | 73,84 | R$ 47,24 | R$ 3.488,37 |
| 8.2 | 17.017.0140-0 | Pintura Interna Ou Externa Sobre Madeira Nova,Com Esmalte Sintetico Alquidico,Brilhante Ou Acetinada Em Duas Demaos Sobre Superficie Preparada Com Material Da Mesma Linha,Conformeo Item 17.017.0100,Exclusive Este Preparo | m2 | 73,84 | R$ 9,38 | R$ 692,65 |
| 8.3 | 17.018.0265-0 | Pintura Com Tinta Acrilica Acetinada,Para Uso Hospitalar,Sobre Paredes E Tetos,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Duas Demaos De Massa Acrilica E Duas Demaos De Acabamento | m2 | 2.987,30 | R$ 44,73 | R$ 133.621,93 |
| 8.4 | 17.025.0010-0 | Pintura Imunizante Fungicida E Inseticida Para Aplicacao Emmadeira Bruta Ou Aparelhada,Em Duas Demaos | m2 | 197,82 | R$ 6,30 | R$ 1.246,27 |
| 8.5 | 05.058.0010-0 | Plastico Na Cor Preta,Destinado A Protecao De Telhados,Moveis E Pisos,Com 0,15Mm De Espessura,Reutilizado 5 Vezes,Inclusive Retirada.Fornecimento E Colocacao | m2 | 400,00 | R$ 1,37 | R$ 548,00 |
| | | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | **R$ 139.597,22** |
| **9** | | **LOUÇAS, METAIS E MOBILIÁRIO** | | | | |
| 9.1 | 15.003.0379-0 | Assentamento De Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios | un | 26,00 | R$ 25,05 | R$ 651,30 |
| 9.2 | 18.009.0105-0 | Torneira Com Acionamento Hidromecanico,Com Leve Pressao Manual.Fornecimento | un | 21,00 | R$ 61,69 | R$ 1.295,49 |
| 9.3 | 18.009.0070-0 | Torneira Hospitalar,Acionada Por Alavanca,Tipo Parede,De 1/2"X28Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento | un | 2,00 | R$ 111,76 | R$ 223,52 |
| 9.4 | 18.009.0058-0 | Torneira Para Pia Ou Tanque,1158 De 1/2"X18Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento | un | 3,00 | R$ 52,44 | R$ 157,32 |
| 9.5 | 18.013.0123-0 | Sifao Flexivel Para Pia Ou Lavatorio,Em Pvc.Fornecimento | un | 12,00 | R$ 11,22 | R$ 134,64 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP: 09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 18.016.0111-5 | Barra De Apoio Em Aco Inoxidavel Aisi 304,Tubo De 1.1/4",Em"L",Inclusive Fixacao Com Parafusos Inoxidaveis E Buchas Plasticas,Medindo 80X80Cm,Para Pessoas Com Necessidades Especificas.Fornecimento E Colocacao | un | 6,00 | R$ 249,88 | R$ 1.499,28 |
| 9.7 | 18.002.0012-0 | Lavatorio De Louca Branca,Tipo Medio Luxo,Com Ladrao,Com Medidas Em Torno De 47X35Cm,Inclusive Acessorios De Fixacao.Ferragens Em Metal Cromado:Sifao 1680 De 1"X1.1/4",Torneira Depressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1603.Rabicho Empvc.Fornecimento | un | 9,00 | R$ 271,27 | R$ 2.441,43 |
| 9.8 | 15.004.0063-0 | Instalacao E Assentamento De Lavatorio De Uma Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E Conexoes | un | 9,00 | R$ 203,43 | R$ 1.830,87 |
| 9.9 | 15.003.0380-0 | Assentamento De Chuveiro(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios E Braco Cromado | un | 3,00 | R$ 34,02 | R$ 102,06 |
| 9.10 | 18.007.0039-0 | Chuveiro Estampado,Articulado,Com Braco De 1/2".Fornecimento | un | 3,00 | R$ 34,92 | R$ 104,76 |
| 9.11 | 18.005.0018-0 | Assento Sanitario Plastico,Tipo Popular.Fornecimento E Colocacao | un | 12,00 | R$ 18,66 | R$ 223,92 |
| 9.12 | 18.005.0027-0 | Assento Sanitario De Plastico,Para Vaso Infantil.Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 55,37 | R$ 55,37 |
| 9.13 | 18.006.0020-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca,Infantil,Inclusive Acessoriosde Fixacao.Fornecimento | un | 1,00 | R$ 295,85 | R$ 295,85 |
| 9.14 | 15.004.0102-1 | Instalacao E Assentamento De Vaso Sanitario Individual E Valvula De Descarga(Excl.Estes)Em Pavimento Elevado,Compreendendo:Instalacao Hidraulica Com 2,00M Tubo Pvc 50Mm,Com Conexoes Ate A Valvula E Apos Esta Ate Vaso,Ligacao De Esgoto Com 3,00M De Tubo De Pvc De 100Mm Aos Tubos Queda E Ventilacao,Inclusive Conexoes,Exclusive Os Tubos Queda E Ventilacao | un | 3,00 | R$ 423,20 | R$ 1.269,60 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 18.002.0085-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca,Convencional,Tipo Medio Luxo,Com Medidas Em Torno De 37X47X38Cm,Incl.Assento Plastico Tipo Medio Luxo,Bolsa De Ligacao,Valvula De Descarga De 1.1/2"C/Registro Integrado,Sistema Hidromecanico(Isenta De Golpe De Ariete)Com Corpo Em Latao,Canopla E Botao Em Metal Cromado,Tubo De Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento | un | 1,00 | R$ 427,16 | R$ 427,16 |
| 9.16 | 18.002.0090-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca Ou Branco Gelo,Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Inclusive Assento Especial,Bolsade Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento | un | 2,00 | R$ 639,52 | R$ 1.279,04 |
| 9.17 | 14.006.0373-0 | Balcao De Atendimento De Madeira De Lei,Vao De 130X105Cm,Comporta De Frisos De Madeira,Em 2 Folhas,Com Uma Prateleira,Conforme Projeto Nº6013/Emop,Exclusive Ferragens E Soco De Concreto E Alvenaria.Fornecimento E Colocacao | un | 4,00 | R$ 2.235,83 | R$ 8.943,32 |
| 9.18 | 18.016.0030-0 | Banca De Aco Inoxidavel De 2,00X0,55M,Em Chapa 18.304,Com Uma Cuba De 500X400X200Mm Em Chapa 20.304,Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623,Sifao 1680 1.1/2"X1.1/2",Sobre Apoiosde Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento,Exclusive Torneira.Fornecimento E Colocacao | un | 3,00 | R$ 2.735,61 | R$ 8.206,83 |
| 9.19 | 18.018.0010-0 | Cortina Divisoria Hospitalar,Sem Emendas,Confeccionada Em Vinil De Alta Espessura 0,4Mm,Antichama,Antifungo,Bactericidae Antiestatico,Com Altura De 1,80M,Ilhoes De Latao Cromado De 21Mm Colocados A Cada 0,15M,Trilhos,Pintura Eletrostaticabranca,Rodizios E Ganchos,Inclusive Acessorios De Fixacao.Fornecimento E Colocacao | m | 48,70 | R$ 201,72 | R$ 9.823,76 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 38.965,52** |
| **10** | | **HIDRÁULICA** | | | | |
| 10.1 | 15.004.0067-0 | Instalacao E Assentamento De Filtro Industrial(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc Soldavel De 32Mm E Conexoes | un | 1,00 | R$ 196,52 | R$ 196,52 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 18.025.0001-0 | Bebedouro Eletrico Tipo Pressao,Em Aco Inoxidavel,Modelo Depe,Adulto/Crianca,Com Filtro Interno,Capacidade 80L/H.Fornecimento | un | 1,00 | R$ 1.080,40 | R$ 1.080,40 |
| 10.3 | 15.004.0181-0 | Ralo Sifonado De Pvc(100X100)X50Mm,Em Pavimento Terreo,Com Tampa Cega,Com 1 Entrada De 40Mm E Saida De 50Mm,Inclusive Ligacao De 50Mm De Pvc Ate A Caixa De Inspecao,Considerando Adistancia Do Centro Do Ralo Ate 2,00M.Fornecimento E Instalacao | un | 4,00 | R$ 85,30 | R$ 341,20 |
| 10.4 | 15.029.0011-0 | Registro De Gaveta,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao | un | 2,00 | R$ 50,83 | R$ 101,66 |
| 10.5 | 18.013.0156-0 | Registro De Pressao,1416 De 3/4",Com Canopla E Volante Em Metal Cromado.Fornecimento | un | 2,00 | R$ 38,41 | R$ 76,82 |
| 10.6 | 15.004.0190-0 | Ligacao A Coluna De Gordura Do Esgoto De Pias Em Tubo De Pvcde 50Mm Soldavel,Com Conexoes | un | 8,00 | R$ 54,37 | R$ 434,96 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 2.231,56** |
| **11** | | **ESQUADRIAS** | | | | |
| 11.1 | 14.005.0010-0 | Placa De Policarbonato Em Cristal Compacto,Com Espessura De4Mm.Fornecimento E Colocacao | m2 | 14,48 | R$ 281,40 | R$ 4.075,80 |
| 11.2 | 14.006.0160-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 160Cmx210X3Cm,Em 2Folhas,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusive Ferrangens.Fornecimento E Colocacao | un | 2,00 | R$ 1.115,68 | R$ 2.231,36 |
| 11.3 | 14.006.0234-0 | Porta De Madeira De Lei,Compensado De 90X210X3Cm,Com Visor Em Policarbonato Translucido De 4Mm,Medindo 1,10X0,20M,Mola "Fecha Porta",Puxadores Verticais Metalico 40Cm,Aduela 13X3Cme Alizares 5X2Cm,Faixas Protetoras Em Material Vinilico Com50Cm De Altura Na Parte Inferior,Conforme Desenho Cdrf S/Nº,Exclusive Pintura E Ferragens.Fornecimento E Colocacao | un | 2,00 | R$ 1.314,24 | R$ 2.628,48 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP: 09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 14.006.0023-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado,De 90X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Exclusive Ferragens,Aduela E Alizares.Fornecimento E Colocacao | un | 6,00 | R$ 339,40 | R$ 2.036,40 |
| 11.5 | 14.006.0012-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 70X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao | un | 5,00 | R$ 690,28 | R$ 3.451,40 |
| 11.6 | 14.008.0050-0 | Porta Para Centro Radiologico,Revestida De Lencol De Chumbode 2Mm,Com Acabamento Em Placa De Fibra De Madeira Prensada,Revestida De Chapa De Laminado Melaminico,Inclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 3.070,52 | R$ 3.070,52 |
| 11.7 | 14.007.0015-0 | Ferragens P/Porta De Madeira,De 1 Folha De Abrir,De Entradaprincipal, Constando De Fornec.S/Colocacao,De:-Fechadura Decilindro De Ferro,Acabamento Cromado;-Macaneta Tipo Bola Emzamak Polido E Cromado;-Espelho Retangular Em Ferro Polido,Acabamento Cromado;-3 Dobradicas 3"X3" De Ferro Galvanizado,Com Pino E Bolas De Latao | un | 13,00 | R$ 655,39 | R$ 8.520,07 |
| 11.8 | 14.008.0070-0 | Prateleira De Madeira De Lei Em Compensado Com Espessura De2Cm E Largura De 40Cm,Revestimento Com Chapa Laminada (Composta De Celulose Com Resina Prensada Em Auto Clave) Nas Facese Espessura,Sobre Cantoneiras De Chapa De Ferro.Fornecimento E Colocacao | m | 13,95 | R$ 197,47 | R$ 2.754,71 |
| 11.9 | 14.002.0120-0 | Janela Basculante Em Ferro Confeccionado Em Cantoneira De Aco Tipo "L" De 3/4"X3/4"X1/8",Perfil "T" De 3/4"X1/8",Fixadoem Contramarco Metalico Tipo "U" De 1"X3",Marco Em Duplo Perfil "U" De 1/2"X3",Batentes Em Barra Chata De 1/2"X1/8",Incluindo Alavanca Cromada E Pintura Com Primer Anticorrosivo,Exclusive Pintura E Vidros De 6Mm.Fornecimento E Colocacao | m2 | 8,40 | R$ 756,59 | R$ 6.355,36 |
| 11.10 | 14.004.0120-0 | Vidro Temperado Incolor,10Mm De Espessura,Para Portas Ou Paineis Fixos,Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao | m2 | 11,77 | R$ 515,00 | R$ 6.060,80 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 41.184,90** |
| **12** | | **FORRO** | | | | |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 13.196.0080-0 | Forro Estruturado Monolitico C/Uma Chapa De Gesso Acartonado,Tipo Standard No Sistema Drywall,Largura 1200Mm,Esp.12,5Mm,,C/Trat.Juntas P/Uniformizacao Da Superficie,Sendo Aparafusada Em Estrutura De Aco Galvanizado,Suspensa Por Meio De Pendurais Fixados Em Estrutura Superior,C/O Perimetro Executadoc/Cantoneiras Aco Galvanizado.Fornecimento E Colocacao | m2 | 162,98 | R$ 61,45 | R$ 10.015,12 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 10.015,12** |
| **13** | | **ELÉTRICA** | | | | |
| 13.1 | 15.007.0608-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 125 A 150Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 342,13 | R$ 342,13 |
| 13.2 | 15.007.0570-0 | Disjuntor Termomagnetico Unipolar,De 10 A 30Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 10,00 | R$ 13,62 | R$ 136,20 |
| 13.3 | 15.007.0600-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 11,00 | R$ 49,30 | R$ 542,30 |
| 13.4 | 15.007.0575-0 | Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 8,00 | R$ 40,46 | R$ 323,68 |
| 13.5 | 15.007.0605-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 60 A 100Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 146,31 | R$ 146,31 |
| 13.6 | 15.007.0575-0 | Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | un | 12,00 | R$ 40,46 | R$ 485,52 |
| 13.7 | 15.008.0120-0 | Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 70Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | m | 74,20 | R$ 56,29 | R$ 4.176,72 |
| 13.8 | 15.008.0110-0 | Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 25Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | m | 190,00 | R$ 19,88 | R$ 3.777,20 |
| 13.9 | 15.008.0020-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 2,5Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | m | 1.117,92 | R$ 4,12 | R$ 4.605,83 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP: 09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 15.008.0025-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 4Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | m | 1.061,42 | R$ 6,34 | R$ 6.729,40 |
| 13.11 | 15.008.0030-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 6Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | m | 72,84 | R$ 8,17 | R$ 595,10 |
| 13.12 | 15.018.0495-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",200X100Mm,Tratamento Superficial Pre-Zincado A Quente,Exclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | m | 123,68 | R$ 83,86 | R$ 10.371,80 |
| 13.13 | 15.036.0080-0 | Eletroduto De Pvc Espiral Corrugado,Diametro De 1",Inclusiveconexoes E Emendas.Fornecimento E Instalacao | m | 67,00 | R$ 6,49 | R$ 434,83 |
| 13.14 | 15.015.0250-0 | Instalacao De Ponto De Tomada,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 2 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",18,00M Defio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomada De Embutir,2P+T,10A,Padrao Brasileiro,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria | un | 58,00 | R$ 343,21 | R$ 19.906,18 |
| 13.15 | 15.019.0020-0 | Interruptor De Embutir Com 1 Tecla Simples Fosforescente E Placa.Fornecimento E Colocacao | un | 20,00 | R$ 9,37 | R$ 187,40 |
| 13.16 | 15.019.0025-0 | Interruptor De Embutir Com 2 Teclas Simples Fosforescentes Eplaca.Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 13,44 | R$ 13,44 |
| 13.17 | 15.010.0061-0 | Cabo Telefonico Cce,Diametro Do Condutor 0,50Mm,Para 4 Pares.Fornecimento E Colocacao | m | 20,00 | R$ 4,48 | R$ 89,60 |
| 13.18 | 15.019.0082-0 | Tomada Tipo Rj11,De Embutir,Completa,Para Telefone.Fornecimento E Colocacao | un | 4,00 | R$ 11,54 | R$ 46,16 |
| 13.20 | 11674 | Luminaria decorativa, ldrj-15, para lampada fluorescente compacta de 26w base g-24d-3 (teto) | un | 86,00 | R$ 348,90 | R$ 30.005,40 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 | 18.027.0040-0 | Luminaria De Emergencia De Sobrepor,Em Plastico,Equipada Combateria Selada Recarregavel E Lampada Fluorescente 2X8W.Fornecimento E Colocacao | un | 4,00 | R$ 76,20 | R$ 304,80 |
| 13.22 | 18.050.0200-0 | Painel Para Cabeceira De Leito Hospitalar,Segundo Rdc 50-2002 Da Anvisa/Ms E Norma Abnt Nbr 12188,Comprimento De 1,00M Ealtura De 0,30M,Composta De:1 Saida P/Oxigenio,1 Saida P/Arcomprimido,1 Saida P/Vacuo,Padroes Abnt,4 Tomadas Eletricasde 110V,1 Tomada Eletrica De 220V,1 Chamada De Enfermagem Tipo Pera,Luz Descanso Perf.Aluminio.Fornecimento E Instalacao | un | 16,00 | R$ 1.836,00 | R$ 29.376,00 |
| | | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | **R$ 112.596,00** |
| **14** | | **GASES MEDICINAIS** | | | | |
| 14.1 | 15.014.0020-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 35Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | m | 38,45 | R$ 239,16 | R$ 9.195,70 |
| 14.2 | 15.014.0015-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 28Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | m | 38,45 | R$ 164,92 | R$ 6.341,17 |
| 14.3 | 15.014.0010-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 22Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao(Vide Familia 18.050) | m | 38,45 | R$ 141,31 | R$ 5.433,37 |
| 14.4 | 15.014.0005-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 15Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | m | 200,00 | R$ 115,96 | R$ 23.192,00 |
| 14.5 | 18.050.0100-0 | Painel De Alarme Medicinal Ar Comprimido,Oxido Nitroso,Dioxido De Carbono,Oxigenio E Vacuo.Fornecimento E Assentamento.(Para Instalacao Vide Familia 15.014) | un | 3,00 | R$ 518,80 | R$ 1.556,40 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP:** **09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 15.029.0019-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1/2".Fornecimento E Colocacao | un | 46,00 | R$ 36,60 | R$ 1.683,60 |
| 14.7 | 15.029.0020-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao | un | 2,00 | R$ 42,51 | R$ 85,02 |
| 14.8 | 15.029.0021-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimentoe Colocacao | un | 2,00 | R$ 51,30 | R$ 102,60 |
| 14.9 | 15.029.0022-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao | un | 1,00 | R$ 82,68 | R$ 82,68 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 47.672,54** |
| **15** | | **AR CONDICIONADO** | | | | |
| 15.1 | 15.005.0204-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 24000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | un | 3,00 | R$ 1.657,53 | R$ 4.972,59 |
| 15.2 | 15.005.0208-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 48000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | un | 3,00 | R$ 4.035,72 | R$ 12.107,16 |
| 15.3 | 18.030.0002-0 | Condicionador De Ar Tipo Split 12000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento | un | 1,00 | R$ 1.564,62 | R$ 1.564,62 |
| 15.4 | 18.030.0003-0 | Condicionador De Ar Tipo Split 18000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento | un | 1,00 | R$ 2.244,37 | R$ 2.244,37 |
| 15.5 | 15.005.0209-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 60000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | un | 2,00 | R$ 4.167,28 | R$ 8.334,56 |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO

**UNIDADE:** **HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**LOCALIZAÇÃO :** **AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

**EMOP: 09/2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.005.0255-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split System Ao Condensador/Evaporador,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacaoeletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhos Ate 48000 Btu'S.Fornecimento E Instalacao | m | 81,56 | R$ 219,05 | R$ 17.865,72 |
| | | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | **R$ 47.089,02** |
| **TOTAL DO ORÇAMENTO** | | | | | | **R$ 958.687,66** |
| **TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (29,02 %)** | | | | | | **R$ 1.236.898,82** |

# ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – MEMÓRIA DE CÁLCULO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROJETO ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

## 1 - ADMINISTRAÇAO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 05.100.0020-0 | Cafe Da Manha, Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas | **1440,00** |

| DIA | MESES | Nº ESTIMADO EQUIPE | TOTAL (UNIDADE) |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 12 | 1.440 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 05.100.0022-0 | Refeicao Conforme Convencao Do Trabalho Para Construcao Civil E Condicoes Higienicas E Sanitarias Adequadas | **1440,00** |

| DIA | MESES | Nº ESTIMADO EQUIPE | TOTAL (UNIDADE) |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 12 | 1.440 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 05.100.0026-0 | Vale Transporte, Considerando Passagem Ida E Volta | **1440,00** |

| DIA | MESES | Nº ESTIMADO EQUIPE | TOTAL (UNIDADE) |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 12 | 1.440 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 01.050.0446-0 | Projeto Basico De Instalacao De Esgoto Sanitario E Aguas Pluviais Para Predios Hospitalares Acima De 4000M2,Apresentadoem Autocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes | **177,58** |

| AMBIENTE | ÁREA (M²) |
|---|---|
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 155,57 |
| ESPERA 01 | 22,01 |
| **TOTAL (M²)** | **177,58** |

## 2 - CANTEIRO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 02.002.0010-0 | Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 2 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa | **54,00** |

| COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|
| 18,00 | 3,00 | 54,00 |

## 3- EQUIPAMENTO / TRANSPORTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 05.006.0002-1 | Aluguel De Torre-Andaime Tubular Sobre Rodizios,Exclusive Aluguel Dos Rodizios,Transporte Dos Elementos Da Torre,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem | **108,00** |

| QUANTIDADE (UNID.) | ALTURA (M) | MESES | TOTAL (M/MÊS) |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 3,00 | 3,00 | 108,00 |

**OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO NO ORÇAMENTO ALUGUEL DE 2 TORRRES DE 1,50 X 1,00M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 05.006.0010-0 | Aluguel De Rodizios De Ferro,Para Torre Tubular.Custo Para 4Rodizios | **36,00** |

| QUANTIDADE (UNID.) | MÊS | TOTAL (UNID. X MÊS) |
|---|---|---|
| 12,00 | 3,00 | 36,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 05.005.0012-1 | Plataforma Ou Passarela De Madeira De 1ª,Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008) | **12,00** |

| QUANTIDADE | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 05.008.0001-0 | Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical Recoberta | **36,00** |

| QUANTIDADE | LARGURA (M) | ALTURA (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | 3,00 | 36,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 04.021.0010-0 | Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical | **36,00** |

| QUANTIDADE | LARGURA (M) | ALTURA (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | 3,00 | 36,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 04.020.0122-0 | Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010) | **720,00** |

| QUANTIDADE | LARGURA (M) | ALTURA (M) | TOTAL (M²) | DISTÂNCIA (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | 3,00 | 36,00 | 20,00 |
| | | | **TOTAL (M² X KM)** | **720,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 04.014.0095-0 | Retirada De Entulho De Obra Com Cacamba De Aco Tipo Container Com 5M3 De Capacidade,Inclusive Carregamento,Transporte Edescarregamento.Custo Por Unidade De Cacamba E Inclui A Taxa Para Descarga Em Locais Autorizados | **27,90** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³) | EMPOLAMENTO | TOTAL (M³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Remocao De Revestimento Laminado Melaminico Em Paredes,Inclusive Retirada Da Cola | 332,33 | 0,0013 | 0,43 | 1,50 | 0,65 |
| Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes | 308,97 | 0,013 | 3,86 | 1,50 | 5,79 |
| Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros | 18,90 | 0,030 | 0,57 | 1,50 | 0,85 |
| Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas | 13,44 | 0,010 | 0,13 | 1,50 | 0,20 |
| #REF! | 28,69 | 0,030 | 0,86 | 1,50 | 1,29 |
| Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico | | | 43,57 | 1,50 | 65,35 |
| Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Do predio | | | 43,57 | 1,50 | 65,35 |
| | | | | **VOLUME TOTAL (M³)** | **139,48** |
| | | | | **CAÇAMBA (M³)** | **5,00** |
| | | | | **TOTAL DE CAÇAMBA (UNID)** | **27,90** |

## 4 - DEMOLIÇÃO / RETIRADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 05.001.0089-0 | Remocao De Revestimento Laminado Melaminico Em Paredes,Inclusive Retirada Da Cola | **332,33** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERIMETRO (M) | VÃO DESCONTAR (m²) |
|---|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO FEMININO | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO MASCULINO | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 6,60 | 1,47 |
| FRALDÁRIO | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 6,80 | 1,47 |
| CIRCULAÇÃO ESTAR | 30,22 | 13,02 |
| BANHEIRO RAIO X | 9,14 | 1,47 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 5,82 | 1,47 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 5,59 | 1,47 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 6,33 | 1,47 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 6,80 | 1,47 |
| ESTAR 01 | 19,36 | 3,57 |
| HALL | 8,37 | 4,20 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 5,82 | 2,00 |
| ESTAR 03 | 19,40 | 3,57 |
| HALL | 9,19 | 4,20 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 6,33 | 1,47 |
| **PERIMETRO TOTAL (M)** | **172,97** | **48,20** |
| **PÉ DIREITO (M)** | **2,20** | |
| **ÁREA (M²)** | **380,53** | |
| **DESCONTO (M²)** | **48,20** | |
| **TOTAL (M²)** | **332,33** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 15.003.0415-0 | Retirada E Reassentamento De Valvula De Descarga | **10,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 1,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 2,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 1,00 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **10,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 15.003.0410-0 | Retirada E Reassentamento De Vaso Sanitario Sifonado,Inclusive Materiais Necessarios | **10,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 1,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 1,00 |

| | |
|---|---|
| BANHEIRO FRALDÁRIO | 1,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 1,00 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **10,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 15.003.0361-0 | Retirada E Reassentamento De Lavatorio,Inclusive Materiais Necessarios | **14,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 1,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO FRALDÁRIO | 1,00 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 1,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 04 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 1,00 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 1,00 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **14,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 05.001.0055-0 | Remocao De Forro De Estuque,Gesso,Placas Prensadas E Semelhantes | **308,97** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 114,41 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 9,85 |
| BRINQUEDOTECA | 21,04 |
| ESPERA 02 | 20,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 25,00 |
| RAIO X | 28,49 |
| ESTAR 02 | 27,48 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 29,02 |
| DEPÓSITO | 33,68 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **308,97** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 05.001.0134-0 | Arrancamento De Portas,Janelas E Caixilhos De Ar Condicionado Ou Outros | **29,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | P3 | 0,80X2,10 | 3,00 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| | P5 | 1,00X2,10 | 1,00 |
| EXPURGO | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANHEIROS MASC. E FEM. | P2 | 0,70X2,10 | 2,00 |
| BRINQUEDOTECA | P2 | 0,70X2,10 | 4,00 |
| BANH. PNE | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | P6 | 1,60X2,10 | 1,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **14,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | J19 | 0,80X1,30 | 15,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **15,00** |
| | | **SOMA TOTAL (UNID.)** | **29,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 05.001.0144-0 | Arrancamento De Aparelhos De Iluminacao, Inclusive Lampadas | **86,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 12,00 |
| BANHEIRO SALA AMAERELA | 2,00 |
| BANHEIRO FEMINO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BRINQUEDOTECA | 4,00 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 1,00 |
| FRALDÁRIO | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 4,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 2,00 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 04 | 2,00 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 19,00 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 4,00 |
| RAIO X | 5,00 |
| ESTAR 01 | 6,00 |
| ESTAR 02 | 2,00 |
| ESTAR 03 | 6,00 |
| BANHEIRO | 1,00 |
| DEPÓSITO | 4,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **86,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.8 | #REF! | #REF! | **143,47** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) | DESCONTO (M) |
|---|---|---|
| SALA AMARELA | 46,16 | 3,20 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 91,49 | 15,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 30,22 | 6,20 |
| **TOTAL (M)** | **167,87** | **24,40** |
| **COM DESCONTO (M)** | **143,47** | |

**VOLUME - PROTETOR DE PAREDE**

**PROTETOR DE PAREDE (BETE-MACA) - MADEIRA**

| | | |
|---|---|---|
| COMPRIMENTO (M) | 143,47 | M |
| LARGURA (M) | 0,20 | M |
| ESPESSURA (M) | 0,02 | M |
| **VOLUME (M³)** | **0,57** | **M³** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 05.001.0086-0 | Remocao De Terra Ou Entulho,A Pa,Ate A Distancia Horizontalde 5,00M | **43,57** |

**TOTAL (M³)** **43,57**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 05.001.0001-0 | Demolicao Manual De Concreto Simples Com Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico | **43,57** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ESPESSURA (M) | TOTAL (M³) |
|---|---|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | PAREDES | 33,44 | 3,00 | 0,20 | 20,06 |
| BRINQUEDOTECA | PAREDES | 8,17 | 0,30 | 0,20 | 0,49 |
| BANH. PNE | PAREDES | 3,30 | 3,00 | 0,20 | 1,98 |
| ESPERA 02 | PAREDES | 16,93 | 3,00 | 0,20 | 10,16 |
| EXPURGO | PAREDES | 2,36 | 3,00 | 0,20 | 1,42 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | PAREDES | 9,06 | 3,00 | 0,25 | 6,80 |
| CIRCULAÇÃO ESTAR | PAREDES | 3,55 | 3,00 | 0,25 | 2,66 |

**TOTAL (M³)** **43,57**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.11 | 05.001.0350-0 | Limpeza De Vidros,Feita Nos Dois Lados,Contado Um Lado | **29,12** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 17,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 2,00 |
| BANHEIROS | 6,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **28,00** |
| **ÁREA DO VIDRO (M²)** | **1,04** |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **29,12** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.12 | 05.001.0315-0 | Ensacamento E Transporte De Escombros Em Sacos Plasticos,Desde Um Pavimento Elevado Ate O Terreo,Utilizando A Escada Dopredio | **43,57** |

**TOTAL (M³)** **43,57**

## 5 - REVESTIMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 13.008.0010-0 | Reboco Externo Ou Interno Com Argamassa De Cimento,Cal Hidratada Em Po E Areia Fina,No Traco 1:3:5,Com Espessura De 3Mm,Aplicado Sobre Emboco Existente,Exclusive Emboco | **332,33** |

**TOTAL (M²)** **332,33**

**OBSERVAÇÃO: SERÁ APLICADO NAS PAREDES ONDE HAVERÁ RETIRADA DE LAMINADO MELAMÍNICO.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 13.030.0290-0 | Revestimento De Paredes Com Ceramica 25X40Cm E 8,5Mm De Espessura,Assente Conforme Item 13.025.0016 | **527,73** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERIMETRO (M) | VÃO DESCONTAR (m²) |
|---|---|---|
| POSTO DE ENFERMAGEM SALA AMARELA | 8,73 | 0,00 |
| BANHEIRO SALA AMARELA | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO SALA AMARELA PNE | 8,00 | 1,89 |
| BANHEIRO FEMININO | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO MASCULINO | 6,80 | 1,47 |
| BANHEIRO PNE | 9,00 | 1,89 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 6,50 | 1,47 |
| FRALDÁRIO | 6,50 | 1,47 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 6,80 | 1,47 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 19,52 | 1,47 |
| COPA RAIO X | 7,37 | 2,94 |
| BANHEIRO RAIO X | 9,14 | 1,47 |
| COPA ESTAR 02 + HALL | 21,56 | 11,34 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 5,59 | 1,47 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 6,33 | 1,47 |
| BANHEIRO ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 6,80 | 1,47 |
| DEPÓSITO | 31,93 | 1,89 |
| DML | 6,70 | 1,68 |
| EXPURGO | 7,60 | 1,68 |
| **PERIMETRO TOTAL (M)** | **188,47** | **39,48** |
| **PÉ DIREITO (M)** | **3,00** | |
| **ÁREA (M²)** | **565,41** | |
| **DESCONTO (M²)** | **39,48** | |
| **ÁREA (M²)** | **525,93** | |
| FRENTE DAS PIAS (M²) | 1,80 | |
| **TOTAL (M²)** | **527,73** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 14.003.0260-0 | Protecao De Arestas De Parede Em Cantoneira De Aluminio De 3/4"X1/8", Fixada Com Parafusos De Ferro Cromado E Buchas Deplastico.Fornecimento E Colocacao | **108,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANT. | ALTURA (M) | TOTAL (M) |
|---|---|---|---|
| CIRCULAÇÃO | 44 | 1,20 | 52,80 |
| BRINQUEDOTECA | 6 | 1,20 | 7,20 |
| NEBULIZAÇÃO | 2 | 1,20 | 2,40 |
| CONSULTÓRIO 01 | 1 | 1,20 | 1,20 |
| CONSULTÓRIO 02 | 3 | 1,20 | 3,60 |
| CONSULTÓRIO 03 | 2 | 1,20 | 2,40 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 1 | 1,20 | 1,20 |
| SALA AMARELA | 16 | 1,20 | 19,20 |
| BANHEIRO PNE | 1 | 1,20 | 1,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAIO X | 2 | 1,20 | 2,40 |
| ESTAR 02 | 4 | 1,20 | 4,80 |
| ESTAR 03 | 4 | 1,20 | 4,80 |
| DEPÓSITO | 4 | 1,20 | 4,80 |
| | | **TOTAL (M²)** | **108,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 13.205.0010-0 | Protetor De Parede(Bate-Maca), Com 20Cm De Largura, Vinil Dealto Impacto,Antichama E Lavavel,Acabamento Texturizado E Barra Retentora Em Aluminio Com Grampos Resistentes.Fornecimento E Colocacao | **217,74** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| CIRCULAÇÃO | 84,97 |
| NEBULIZAÇÃO | 20,2 |
| CONSULTÓRIO 01 | 18,41 |
| CONSULTÓRIO 02 | 13,12 |
| CONSULTÓRIO 03 | 11,04 |
| CONSULTÓRIO 04 | 13,46 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 13,58 |
| SALA AMARELA | 42,96 |
| **TOTAL (M)** | **217,74** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 13.200.0015-1 | Revestimento Em Chapa Laminada Com Acabamento Brilhante,De 0,8Mm De Espessura,Sobre Pecas De Madeira Amplas,Como Portas,Mesas,Armarios E Prateleiras Fundas | **298,07** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | P6 | 1,60X2,10 | 1 |
| | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| BANHEIROS FEM. E MASC. | P2 | 0,70X2,10 | 2 |
| BANHEIRO PNE | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| DML | P3 | 0,80X2,10 | 1 |
| EXPURGO | P3 | 0,80X2,10 | 1 |
| BANH CPTF | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| BRINQUEDOTECA | P4 | 0,90X2,10 | 2 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 |
| NEBULIZAÇÃO | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| CONSULTÓRIO 01 | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| CONSULTÓRIO 02 | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| CONSULTÓRIO 03 | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| CONSULTÓRIO 04 | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| CIRCULAÇÃO | P6 | 1,60X2,10 | 4 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| RAIO X | P5 | 1,00X2,10 | 1 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTAR 01 | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| | P5 | 1,00X2,10 | 1 |
| ESTAR 02 | P2 | 0,70X2,10 | 2 |
| ESTAR 03 | P5 | 1,00X2,10 | 1 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 |
| DEPÓSITO | P4 | 0,90X2,10 | 1 |
| | | **QUANTIDADE (UNID.)** | **36,00** |
| | | **2 LADOS** | **2,00** |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **72,00** |
| | | **ÁREA DA PLACA (M²)** | **3,85** |
| | | **ÁREA TOTAL (M²)** | **277,20** |

**OBS.: FOI CONSIDERADO UMA PLACA DE LAMINADO MELAMÍNICO PARA CADA FACE DA PORTA. MEDIDA DA PLACA CONSIDERADA: 3,08X1,25M.**

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| BALCÃO RECEPÇÃO | 9,37 |
| BALCÃO SALA AMARELA | 3,5 |
| ENTRADA DOS BANHEIROS | 6,1 |
| **ALTURA (M)** | **1,10** |
| **TOTAL (M)** | **18,97** |
| **TOTAL (M²)** | **20,87** |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **298,07** |

## 6 - ALVENARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 13.365.0176-0 | Soleira Em Granito Cinza Corumba,2Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 15Cm, Exclusive Nata De Cimento,Argamassae Rejuntamento | **21,50** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 0,7 |
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 0,9 |
| BANHEIRO MASC | 0,7 |
| BANHEIRO FEM | 0,7 |
| BANHEIRO PNE | 0,9 |
| BANHEIRO CPTF | 0,7 |
| DML | 0,8 |
| EXPURGO | 0,8 |
| PEITORIL BRINQUEDOTECA | 8,8 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 0,7 |
| FRALDÁRIO | 0,7 |
| BANHEIRO SALA DE NEBULIZAÇÃO | 0,7 |
| BANHEIRO RAIO X | 0,7 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 0,7 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 0,7 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 0,7 |
| BANHEIRO CIRCULAÇÃO ESTAR | 0,7 |
| DEPÓSITO | 0,9 |

**TOTAL (M)** **21,5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 12.016.0004-0 | Parede Drywall C/Esp.73Mm,Estrut.C/Montantes Simples Autoportantes 48Mm,Fixados A Guias Horizontais 48Mm,Ambos Aco Galv.C/Esp.0,5Mm,C/Duas Chapas Gesso Acartonado Standard,Esp.12,5Mm,Larg.1200Mm,Fixada Aos Montantes Por Meio De Parafusos,C/Tratamento Juntas C/Massa E Fita P/Unif.Da Superf.Das Chapasde Gesso Acartonado,Aplic.Em Areas Secas.Forn.E Colocacao | **109,11** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | 0,80 | 2,10 | 1,68 |
| | 0,80 | 2,10 | 1,68 |
| BANH. PNE E GUARDA VOLUMES SALA AMARELA | 6,62 | 3,00 | 19,86 |
| CONSULTÓRIO 02 | 2,35 | 3,00 | 7,05 |
| CONSULTÓRIO 01 | 4,85 | 3,00 | 14,55 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 8,30 | 3,00 | 24,90 |
| BANH. PNE | 3,25 | 3,00 | 9,75 |
| BANHEIRO CPTF | 1,90 | 3,00 | 5,70 |
| DML | 2,40 | 3,00 | 7,20 |
| EXPURGO | 3,80 | 3,00 | 11,40 |
| ESTAR 01 | 1,78 | 3,00 | 5,34 |
| | | **TOTAL (M²)** | **109,11** |

## 7 - PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 13.025.0080-0 | Revestimento Com Nata De Cimento E Adesivo Aplicado Uniformemente Sobre Superficie De Azulejo,Pastilha Ou Ceramica,Alisado A Colher E Lixado | **637,60** |

**ÁREA TOTAL DE MANTA ( PISO )** **637,60**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 13.390.0038-0 | Piso Vinilico Em Mantas De Resina De Pvc Plastificante,De 2Mde Largura X 20M De Comprimento,Mesclado Ou Pontilhado,Com2Mm De Espessura,Juntas Soldadas A Quente,Assentes Sobre Base Existente,Devendo Atender A Abnt,No Que Concerne A Resistencia,Ao Impacto,Solidez,Dureza E Acao De Agentes Quimicos,Inclusive Adesivo.Fornecimento E Colocacao | **637,60** |

**1) PISO**

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 110,10 |
| CONSULTÓRIO 01 | 18,41 |
| CONSULTÓRIO 02 | 12,02 |
| CONSULTÓRIO 03 | 8,72 |
| CONSULTÓRIO 04 | 12,87 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 10,74 |
| NEBULIZAÇÃO | 25,78 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 193,19 |
| BRINQUEDOTECA | 17,85 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 22,17 |
| RAIO X | 28,49 |
| ESTAR 01 | 27,00 |
| ESTAR 02 | 14,46 |
| COPA ESTAR 02 | 11,12 |
| ESTAR 03 | 27,42 |
| CIRCULAÇÃO ESTAR | 29,02 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **569,36** |

**2) RODAPE**

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERIMETRO (M) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 61,51 |
| CONSULTÓRIO 01 | 19,31 |
| CONSULTÓRIO 02 | 14,02 |
| CONSULTÓRIO 03 | 11,94 |
| CONSULTÓRIO 04 | 14,36 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 14,48 |
| NEBULIZAÇÃO | 21,80 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 104,54 |
| BRINQUEDOTECA | 21,69 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 19,52 |
| RAIO X | 29,17 |
| ESTAR 01 | 27,73 |
| ESTAR 02 | 21,75 |
| COPA ESTAR 02 | 14,27 |
| ESTAR 03 | 28,59 |
| CIRCULAÇÃO ESTAR | 30,22 |
| **PERIMETRO (M)** | **454,90** |
| **ALTURA DO RODAPÉ (M)** | **0,15** |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **68,24** |
| **ÁREA TOTAL DE MANTA ( PISO E RODAPÉ)** | **637,60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 13.390.0070-0 | Suporte Curvo E Perfil De Arremate Para Piso Vinilico.Fornecimento E Colocacao | **454,90** |

**PERIMÊTRO TOTAL (M)** **454,90**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4 | 13.390.0075-0 | Cordao De Solda Para Fusao A Quente,Em Juntas De Pisos Vinilicos Flexiveis.Fornecimento E Assentamento | **739,58** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERIMETRO (M) |
|---|---|
| ÁREA DE INTERVENÇÃO | 284,68 |
| TABEIRA | 454,90 |
| **PERIMÊTRO TOTAL (M)** | **739,58** |

**OBSERVAÇÃO: FOI SIMULADO EM PLANTA A PAGINAÇÃO DO PISO PARA CALCULAR A METRAGEM DO CORDÃO DE SOLDA A CADA DOIS METROS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 13.331.0015-0 | Revestimento De Piso Ceramico Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Em Superficie Em Osso Com Argamassa De Cimento E Cola (Argamassa Colante)E Rejuntamento Pronto | **78,69** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 2,53 |
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 3,73 |
| BANEHIRO FEMININO | 2,53 |
| BANHEIRO MASCULINO | 2,53 |
| BANHEIRO PNE | 5,00 |
| BANHEIRO CPTF | 3,16 |
| BANHEIRO INFANTIL | 2,18 |

| | |
|---|---|
| FRALDÁRIO | 2,23 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 2,53 |
| DML | 2,28 |
| EXPURGO | 3,60 |
| BANHEIRO RAIO X | 3,86 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 2,05 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 1,90 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 2,30 |
| BANHEIRO CIRCULAÇÃO ESTAR | 2,60 |
| DEPÓSITO | 33,68 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **78,69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 13.365.0181-0 | Soleira Em Granito Cinza Corumba,3Cm De Espessura,Com 2 Polimentos,Largura De 25Cm,Assente Em Superficie Em Osso,Exclusive Nata De Cimento,Argamassa E Rejuntamento | **12,70** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | COMPRIMENTO (M) |
|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | 0,70 |
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 0,90 |
| BANEHIRO FEMININO | 0,70 |
| BANHEIRO MASCULINO | 0,70 |
| BANHEIRO PNE | 0,90 |
| BANHEIRO INFANTIL | 0,70 |
| FRALDÁRIO | 0,70 |
| BANHEIRO CPTF | 0,70 |
| DML | 0,80 |
| EXPURGO | 0,80 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 0,70 |
| BANHEIRO RAIO X | 0,70 |
| BANHEIRO ESTAR 01 | 0,70 |
| BANHEIRO ESTAR 02 | 0,70 |
| BANHEIRO ESTAR 03 | 0,70 |
| BANHEIRO CIRCULAÇÃO ESTAR | 0,70 |
| DEPÓSITO | 0,90 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **12,70** |

## 8 - PINTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 17.017.0100-0 | Preparo De Madeira Nova,Inclusive Lixamento,Limpeza,Uma Demao De Verniz Isolante Incolor,Duas Demaos De Massa Para Madeira,Lixamento E Remocao De Po,E Uma Demao De Fundo Sinteticonivelador | **73,84** |

**ÁREA TOTAL (M²)** **73,84**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.2 | 17.017.0140-0 | Pintura Interna Ou Externa Sobre Madeira Nova,Com Esmalte Sintetico Alquidico,Brilhante Ou Acetinada Em Duas Demaos Sobre Superficie Preparada Com Material Da Mesma Linha,Conformeo Item 17.017.0100,Exclusive Este Preparo | **73,84** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) | ÁREA ADUELA (M²) | ÁREA ALIZAR (M²) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | P6 | 1,60X2,10 | 1 | 1,16 | 0,58 | 1,74 |
| | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,98 | 0,49 | 1,47 |
| BANHEIRO MASC. E FEM. | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 0,98 | 0,49 | 2,94 |
| BRINQUEDOTECA | P4 | 0,90X2,10 | 2 | 1,02 | 0,51 | 3,06 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 0,98 | 0,49 | 2,94 |
| NEBULIZAÇÃO | P4 | 0,90X0,70 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| CONSULTÓRIO 01 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| CONSULTÓRIO 02 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| CONSULTÓRIO 03 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| CONSULTÓRIO 04 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| CIRCULAÇÃO | P6 | 1,60X2,10 | 4 | 1,16 | 0,58 | 6,96 |
| DML | P3 | 0,80X2,10 | 1 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| EXPURGO | P3 | 0,80X2,10 | 1 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| BANHEIRO CPTF | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| RAIO X | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 1,04 | 0,52 | 1,56 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 0,64 | 0,49 | 2,27 |
| ESTAR 01 | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 1,04 | 0,52 | 1,56 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| ESTAR 02 | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| ESTAR 03 | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 1,04 | 0,52 | 1,56 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| BANHEIRO ESTAR | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 0,64 | 0,49 | 1,13 |
| DEPÓSITO | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,02 | 0,51 | 1,53 |
| | | | | | **ÁREA (M²)** | **49,23** |
| | | | | | **COEFICIENTE EMOP** | **1,50** |
| | | | | | **ÁREA TOTAL (M²)** | **73,84** |

**OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO PINTURA DA ADUELA E ALIZAR.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 17.018.0265-0 | Pintura Com Tinta Acrilica Acetinada,Para Uso Hospitalar,Sobre Paredes E Tetos,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Duas Demaos De Massa Acrilica E Duas Demaos De Acabamento | **2.987,30** |

**1 - TETO**

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) |
|---|---|
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 22,17 |
| SALA AMARELA | 116,33 |
| BANHEIRO PNE | 5,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 18,41 |
| CONSULTÓRIO 02 | 12,02 |
| CONSULTÓRIO 03 | 8,72 |
| CONSULTÓRIO 04 | 12,87 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 10,74 |
| NEBULIZAÇÃO | 25,78 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 2,53 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO + ESPERA | 193,19 |
| BRINQUEDOTECA | 17,85 |

| | |
|---|---|
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 2,18 |
| FRALDÁRIO | 2,23 |
| SALA DE TRATAMENTO DE FERIDAS | 11,04 |
| BANHEIRO CPTF | 3,16 |
| DML | 2,28 |
| EXPURGO | 3,60 |
| ANTIGO EXPURGO | 4,59 |
| RAIO X | 35,20 |
| ESTAR 01 | 29,05 |
| ESTAR 02 | 27,48 |
| ESTAR 03 | 29,72 |
| BANHEIRO ESTAR | 2,60 |
| DEPÓSITO | 33,68 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO + ESPERA | 193,19 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 29,02 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **854,63** |

**2 - PAREDE**

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERIMETRO (M) |
|---|---|
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 19,52 |
| SALA AMARELA | 46,16 |
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 8,00 |
| BANHEIRO SALA AMARELA | 6,80 |
| POSTO DE ENFERMAGEM | 7,73 |
| GUARDA VOLUMES | 7,62 |
| CONSULTÓRIO 01 | 19,31 |
| CONSULTÓRIO 02 | 14,02 |
| CONSULTÓRIO 03 | 11,94 |
| CONSULTÓRIO 04 | 14,36 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 14,48 |
| NEBULIZAÇÃO | 21,80 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 6,80 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO + ESPERA | 104,54 |
| BRINQUEDOTECA | 21,69 |
| BANHEIRO BRINQUEDOTECA | 6,50 |
| FRALDÁRIO | 6,50 |
| SALA DE TRATAMENTO DE FERIDAS | 14,20 |
| BANHEIRO CPTF | 7,37 |
| DML | 6,70 |
| EXPURGO | 7,60 |
| ANTIGO EXPURGO | 8,00 |
| RAIO X | 45,68 |
| ESTAR 01 | 33,55 |
| ESTAR 02 | 41,61 |
| ESTAR 03 | 34,92 |

| | |
|---|---|
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 6,80 |
| DEPÓSITO | 31,93 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO + ESPERA | 104,54 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO ESTAR | 30,22 |
| **PERIMETRO (M)** | **710,89** |
| **PÉ DIREITO (M)** | **3,00** |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **2.132,67** |
| **ÁREA TOTAL DE PINTURA (M²)** | **2.987,30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 17.025.0010-0 | Pintura Imunizante Fungicida E Inseticida Para Aplicacao Emmadeira Bruta Ou Aparelhada,Em Duas Demaos | **197,82** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) | ÁREA (M²) |
|---|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | P6 | 1,60X2,10 | 1 | 3,36 |
| | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| BANHEIRO MASC. E FEM. | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 2,94 |
| BRINQUEDOTECA | P4 | 0,90X2,10 | 2 | 3,78 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 2,94 |
| NEBULIZAÇÃO | P4 | 0,90X0,70 | 1 | 1,89 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| CONSULTÓRIO 01 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| CONSULTÓRIO 02 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| CONSULTÓRIO 03 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| CONSULTÓRIO 04 | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| CIRCULAÇÃO | P6 | 1,60X2,10 | 4 | 13,44 |
| DML | P3 | 0,80X2,10 | 1 | 1,68 |
| EXPURGO | P3 | 0,80X2,10 | 1 | 1,68 |
| BANHEIRO CPTF | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| RAIO X | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 2,10 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 2 | 2,94 |
| ESTAR 01 | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 2,10 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| ESTAR 02 | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| ESTAR 03 | P5 | 1,00X2,10 | 1 | 2,10 |
| | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| BANHEIRO ESTAR | P2 | 0,70X2,10 | 1 | 1,47 |
| DEPÓSITO | P4 | 0,90X2,10 | 1 | 1,89 |
| | | | **ÁREA TOTAL (M²)** | **65,94** |
| | | | **COEFICIENTE EMOP** | **3,00** |
| | | | **ÁREA TOTAL (M²)** | **197,82** |

**OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO SOMENTE PARA PORTAS, ADUELAS E ALIZARES NOVOS.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 05.058.0010-0 | Plastico Na Cor Preta,Destinado A Protecao De Telhados,Moveis E Pisos,Com 0,15Mm De Espessura,Reutilizado 5 Vezes,Inclusive Retirada.Fornecimento E Colocacao | **400,00** |

| LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | TOTAL (M²) |
|---|---|---|
| 4,00 | 100,00 | 400,00 |

## 9 - LOUÇAS, METAIS E MOBILIÁRIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 15.003.0379-0 | Assentamento De Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios | **26,00** |

**TOTAL (UNID.) 26,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.2 | 18.009.0105-0 | Torneira Com Acionamento Hidromecanico,Com Leve Pressao Manual.Fornecimento | **21,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 4,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| BANHEIRO FRALDÁRIO | 1,00 |
| BANHEIRO INFANTIL | 1,00 |
| SALA NEBULIZAÇÃO | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 04 | 1,00 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 1,00 |
| RAIO X | 1,00 |
| ESTAR 01 | 1,00 |
| ESTAR 03 | 1,00 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 1,00 |

**TOTAL (UNID.) 21,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.3 | 18.009.0070-0 | Torneira Hospitalar,Acionada Por Alavanca,Tipo Parede,De 1/2"X28Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |

**TOTAL (UNID.) 2,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.4 | 18.009.0058-0 | Torneira Para Pia Ou Tanque,1158 De 1/2"X18Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| COPA RAIO X | 1,00 |
| COPA ESTAR | 1,00 |

| | |
|---|---|
| EXPURGO | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 18.013.0123-0 | Sifao Flexivel Para Pia Ou Lavatorio,Em Pvc.Fornecimento | **12,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 4,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| BANHEIRO EXPURGO | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| RAIO X | 1,00 |
| ESTAR 02 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **12,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | #REF! | #REF! | **6,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 3,00 |
| BANHEIRO PNE | 3,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **6,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.7 | 18.002.0012-0 | Lavatorio De Louca Branca,Tipo Medio Luxo,Com Ladrao,Com Medidas Em Torno De 47X35Cm,Inclusive Acessorios De Fixacao.Ferragens Em Metal Cromado:Sifao 1680 De 1"X1.1/4",Torneira Depressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1603.Rabicho Empvc.Fornecimento | **9,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 4,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **9,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.8 | 15.004.0063-0 | Instalacao E Assentamento De Lavatorio De Uma Torneira(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E Conexoes | **9,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL (UNID.)** | **9,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.9 | 15.003.0380-0 | Assentamento De Chuveiro(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Inclusive Materiais Necessarios E Braco Cromado | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| ESTAR 02 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.10 | 18.007.0039-0 | Chuveiro Estampado,Articulado,Com Braco De 1/2".Fornecimento | **3,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.11 | 18.005.0018-0 | Assento Sanitario Plastico,Tipo Popular.Fornecimento E Colocacao | **12,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 2,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| SALA NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| RAIO X | 1,00 |
| ESTAR 01 | 1,00 |
| ESTAR 02 | 1,00 |
| ESTAR 03 | 1,00 |
| BANHEIRO CORREDOR ESTAR | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **12,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.12 | 18.005.0027-0 | Assento Sanitario De Plastico,Para Vaso Infantil.Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO INFANTIL | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.13 | 18.006.0020-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca,Infantil,Inclusive Acessoriosde Fixacao.Fornecimento | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| BANHEIRO INFANTIL | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.14 | 15.004.0102-1 | Instalacao E Assentamento De Vaso Sanitario Individual E Valvula De Descarga(Excl.Estes)Em Pavimento Elevado,Compreendendo:Instalacao Hidraulica Com 2,00M Tubo Pvc 50Mm,Com Conexoes Ate A Valvula E Apos Esta Ate Vaso,Ligacao De Esgoto Com 3,00M De Tubo De Pvc De 100Mm Aos Tubos Queda E Ventilacao,Inclusive Conexoes,Exclusive Os Tubos Queda E Ventilacao | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.15 | 18.002.0085-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca,Convencional,Tipo Medio Luxo,Com Medidas Em Torno De 37X47X38Cm,Incl.Assento Plastico Tipo Medio Luxo,Bolsa De Ligacao,Valvula De Descarga De 1.1/2"C/Registro Integrado,Sistema Hidromecanico(Isenta De Golpe De Ariete)Com Corpo Em Latao,Canopla E Botao Em Metal Cromado,Tubo De Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| BANHEIRO CPTF | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.16 | 18.002.0090-0 | Vaso Sanitario De Louca Branca Ou Branco Gelo,Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Inclusive Assento Especial,Bolsade Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.17 | 14.006.0373-0 | Balcao De Atendimento De Madeira De Lei,Vao De 130X105Cm,Comporta De Frisos De Madeira,Em 2 Folhas,Com Uma Prateleira,Conforme Projeto Nº6013/Emop,Exclusive Ferragens E Soco De Concreto E Alvenaria.Fornecimento E Colocacao | **4,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 3,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.18 | 18.016.0030-0 | Banca De Aco Inoxidavel De 2,00X0,55M,Em Chapa 18.304,Com Uma Cuba De 500X400X200Mm Em Chapa 20.304,Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623,Sifao 1680 1.1/2"X1.1/2",Sobre Apoiosde Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento,Exclusive Torneira.Fornecimento E Colocacao | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| COPA ESTAR 02 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.19 | 18.018.0010-0 | Cortina Divisoria Hospitalar,Sem Emendas,Confeccionada Em Vinil De Alta Espessura 0,4Mm,Antichama,Antifungo,Bactericidae Antiestatico,Com Altura De 1,80M,Ilhoes De Latao Cromado De 21Mm Colocados A Cada 0,15M,Trilhos,Pintura Eletrostaticabranca,Rodizios E Ganchos,Inclusive Acessorios De Fixacao.Fornecimento E Colocacao | **48,70** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO | UNIDADES | TOATAL (M) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | 4,87 | 10 | 48,7 |
| | | **TOTAL (M)** | **48,70** |

## 10 - HIDRÁULICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 | 15.004.0067-0 | Instalacao E Assentamento De Filtro Industrial(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc Soldavel De 32Mm E Conexoes | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2 | 18.025.0001-0 | Bebedouro Eletrico Tipo Pressao,Em Aco Inoxidavel,Modelo Depe,Adulto/Crianca,Com Filtro Interno,Capacidade 80L/H.Fornecimento | **1,00** |

**TOTAL (M)** **1,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.3 | 15.004.0181-0 | Ralo Sifonado De Pvc(100X100)X50Mm,Em Pavimento Terreo,Com Tampa Cega,Com 1 Entrada De 40Mm E Saida De 50Mm,Inclusive Ligacao De 50Mm De Pvc Ate A Caixa De Inspecao,Considerando Adistancia Do Centro Do Ralo Ate 2,00M.Fornecimento E Instalacao | **4,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| PNE SALA AMARELA | 2,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 2,00 |
| **TOTAL (M)** | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.4 | 15.029.0011-0 | Registro De Gaveta,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 15.004.0190-0 | Ligacao A Coluna De Gordura Do Esgoto De Pias Em Tubo De Pvcde 50Mm Soldavel,Com Conexoes | **8,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| SALA AMARELA | 4,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **8,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.6 | 18.013.0156-0 | Registro De Pressao,1416 De 3/4",Com Canopla E Volante Em Metal Cromado.Fornecimento | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | UNIDADES |
|---|---|
| PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| **TOTAL (M)** | **2,00** |

## 11 - ESQUADRIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1 | 14.005.0010-0 | Placa De Policarbonato Em Cristal Compacto,Com Espessura De4Mm.Fornecimento E Colocacao | **14,48** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO |
|---|---|
| BRINQUEDOTECA | 8,52 |
| **ALTURA (M)** | 1,70 |
| **TOTAL (M2)** | **14,48** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 14.006.0160-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 160Cmx210X3Cm,Em 2Folhas,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusive Ferrangens.Fornecimento E Colocacao | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | P6 | 1,60X2,10 | 1,00 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | P6 | 1,60X2,10 | 1,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.3 | 14.006.0234-0 | Porta De Madeira De Lei,Compensado De 90X210X3Cm,Com Visor Em Policarbonato Translucido De 4Mm,Medindo 1,10X0,20M,Mola "Fecha Porta",Puxadores Verticais Metalico 40Cm,Aduela 13X3Cme Alizares 5X2Cm,Faixas Protetoras Em Material Vinilico Com50Cm De Altura Na Parte Inferior,Conforme Desenho Cdrf S/Nº,Exclusive Pintura E Ferragens.Fornecimento E Colocacao | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDOTECA | P1 | 0,90X2,10 | 2,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 14.006.0023-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado,De 90X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Exclusive Ferragens,Aduela E Alizares.Fornecimento E Colocacao | **6,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIOS | P4 | 0,90X2,10 | 5,00 |
| BANH PNE SALA AMARELA | P4 | 0,90X2,10 | 1,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **6,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.5 | 14.006.0012-0 | Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 70X210X3Cm,Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao | **5,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | MEDIDA | QUANTIDADE (UNID.) |
|---|---|---|---|
| BANHEIRO SALA AMARELA | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| BANHEIRO FEMININO | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| BANHEIRO INFANTIL | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| FRALDÁRIO | P2 | 0,70X2,10 | 1,00 |
| | | **TOTAL (UNID.)** | **5,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.6 | 14.008.0050-0 | Porta Para Centro Radiologico,Revestida De Lencol De Chumbode 2Mm,Com Acabamento Em Placa De Fibra De Madeira Prensada,Revestida De Chapa De Laminado Melaminico,Inclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| RAIO X ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.7 | 14.007.0055-0 | Ferragens Para Portas De Madeira,De 1 Folha De Abrir,Internas,De Salas E Quartos De Hospitais,Constando De Fornecimentos/Colocacao,De:-Macaneta Tipo "Alavanca Para Braco", C/Acabamento Em Aluminio Destacavel;-Fechadura Equipada C/Cilindromestravel E Chave De Segredo;-3 Dobradicas Em Latao De 3"X3.1/2",Acabamento Cromado,Com Pino,Bolas E Aneis De Latao | **13,00** |

| | |
|---|---|
| **P6** | **2,00** |
| **P4** | **6,00** |
| **P2** | **5,00** |
| **TOTAL (UNID.)** | **13,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.8 | 14.008.0070-0 | Prateleira De Madeira De Lei Em Compensado Com Espessura De2Cm E Largura De 40Cm,Revestimento Com Chapa Laminada (Composta De Celulose Com Resina Prensada Em Auto Clave) Nas Facese Espessura,Sobre Cantoneiras De Chapa De Ferro.Fornecimento E Colocacao | **13,95** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO |
|---|---|
| SALA AMARELA - PRATELEIRAS PARA LEITOS | 5,00 |
| BRINQIEDOTECA | 5,00 |
| FRALDÁRIO | 0,95 |
| NEBULIZAÇÃO | 3,00 |
| **ALTURA (M)** | **13,95** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.9 | 14.002.0120-0 | Janela Basculante Em Ferro Confeccionado Em Cantoneira De Aco Tipo "L" De 3/4"X3/4"X1/8",Perfil "T" De 3/4"X1/8",Fixadoem Contramarco Metalico Tipo "U" De 1"X3",Marco Em Duplo Perfil "U" De 1/2"X3",Batentes Em Barra Chata De 1/2"X1/8",Incluindo Alavanca Cromada E Pintura Com Primer Anticorrosivo,Exclusive Pintura E Vidros De 6Mm.Fornecimento E Colocacao | **8,40** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | LARGURA | ALTURA |
|---|---|---|
| SALA AMARELA | 0,80 | 0,70 |
| | **ÁREA (M²)** | **0,56** |
| | **Nº DE JANELAS** | **15** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL (M²)** | **8,4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 14.004.0120-0 | Vidro Temperado Incolor,10Mm De Espessura,Para Portas Ou Paineis Fixos,Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao | **11,77** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|
| PORTAS P6 | 0,91 | 0,41 | 0,36855 |
| JANELAS SALA AMARELA | | | 8,4 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 2,50 | 1,2 | 3 |
| | | **TOTAL (M²)** | **11,77** |

## 12 - FORRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1 | 13.196.0080-0 | Forro Estruturado Monolitico C/Uma Chapa De Gesso Acartonado,Tipo Standard No Sistema Drywall,Largura 1200Mm,Esp.12,5Mm,,C/Trat.Juntas P/Uniformizacao Da Superficie,Sendo Aparafusada Em Estrutura De Aco Galvanizado,Suspensa Por Meio De Pendurais Fixados Em Estrutura Superior,C/O Perimetro Executadoc/Cantoneiras Aco Galvanizado.Fornecimento E Colocacao | **162,98** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | ÁREA (M²) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 114,41 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 9,85 |
| BRINQUEDOTECA | 18,72 |
| ESPERA 02 | 20,00 |
| **ÁREA TOTAL (M²)** | **162,98** |

## 13 - ELÉTRICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.1 | 15.007.0608-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 125 A 150Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 02) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| ALIENTADOR QDE 02 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.2 | 15.007.0570-0 | Disjuntor Termomagnetico Unipolar,De 10 A 30Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **10,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 01) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 10,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **10,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.3 | 15.007.0600-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **11,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 01) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 4,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **4,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 02) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| AR CONDICIONADO - SALA AMARELA | 4,00 |

| | |
|---|---|
| AR CONDICIONADO - BRINQUQEDOTECA | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - RAIO X | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - ESTAR 03 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **7,00** |
| **TOTAL (UNID)** | **11,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.4 | 15.007.0575-0 | Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **8,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 02) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 02 | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 03 | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 04 | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO | 1,00 |
| AR CONDICIONADO - ESTAR 02 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **8,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.5 | 15.007.0605-0 | Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 60 A 100Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 01) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| ALIMENTADOR QDE 01 | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.6 | 15.007.0575-0 | Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimento E Colocacao | **12,00** |

| DESCRIÇÃO (QDE 01) | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 10,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| PNE SALA AMARELA | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **12,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.7 | 15.008.0120-0 | Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 70Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | **74,20** |

| FASES QDE 02 | | DISJUNTORES (UNID) |
|---|---|---|
| FASE | FASE F1 | 18,55 |
| | FASE F2 | 18,55 |
| | FASE F3 | 18,55 |
| TERRA | | 18,55 |
| NEUTRO | | 0,00 |
| **TOTAL (UNID)** | | **74,20** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.8 | 15.008.0110-0 | Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 25Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | **190,00** |

| FASES QDE 01 | | PERÍMETRO (M) |
|---|---|---|
| FASE | FASE F1 | 38,00 |
| | FASE F2 | 38,00 |
| | FASE F3 | 38,00 |
| TERRA | | 38,00 |
| NEUTRO | | 38,00 |
| | **TOTAL (UNID)** | **190,00** |

**OBS.: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO ELÉTRICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ATÉ A SUBESTAÇÃO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.9 | 15.008.0020-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 2,5Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | **1117,92** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| QDE 01 PARA SALA AMARELA | 250,82 |
| **Nº DE VIAS** | **3,00** |
| **TOTAL (M)** | **752,46** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) | Nº DE VIAS (UNID) |
|---|---|---|
| SALA AMARELA | 12,00 | |
| CONSULTÓRIO 01 | 15,00 | |
| CONSULTÓRIO 02 | 4,00 | |
| CONSULTÓRIO 03 | 4,00 | |
| CONSULTÓRIO 04 | 5,00 | |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 9,77 | |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 11,00 | |
| BANHEIRO CPTF | 15,00 | |
| BRINQUEDOTECA | 3,00 | |
| NEBULIZAÇÃO | 7,45 | |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 5,00 | |
| RAIO X | 5,00 | |
| ESTAR 01 | 4,60 | |
| ESTAR 02 | 6,00 | |
| ESTAR 03 | 12,00 | |
| **Nº DE VIAS** | **3,00** | |
| **TOTAL (M)** | **121,82** | |
| **TOTAL (M)** | **365,46** | |
| **TOTAL (M)** | **1.117,92** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.10 | 15.008.0025-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 4Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | **1061,42** |

| DESCRIÇÃO (QDE 01) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 11,42 |
| PNE SALA AMARELA | 25,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL (M)** | **36,42** |

| DESCRIÇÃO (QDE 02) | | PERÍMETRO (M) |
|---|---|---|
| FASE | FASE F1 | 876,00 |
| | FASE F2 | |
| | FASE F3 | |
| TERRA | | 149,00 |
| NEUTRO | | 0,00 |
| | **TOTAL (M)** | **1.025,00** |
| | **TOTAL (M)** | **1.061,42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.11 | 15.008.0030-0 | Fio De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Antichama,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 6Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao | **72,84** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 11,42 |
| PNE SALA AMARELA | 25,00 |
| **TOTAL (M)** | **36,42** |
| **Nº DE FASES** | **2,00** |
| **TOTAL (M)** | **72,84** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.12 | 15.018.0495-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",200X100Mm,Tratamento Superficial Pre-Zincado A Quente,Exclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | **123,68** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 40,68 |
| BRINQUEDOTECA | 5,02 |
| ÁREA DE CIRCILAÇÃO | 27,56 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 7,22 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 1,30 |
| CONSULTÓRIO 01 | 7,70 |
| CONSULTÓRIO 02 | 3,70 |
| CONSULTÓRIO 03 | 2,80 |
| CONSULTÓRIO 04 | 4,11 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,42 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,42 |
| BANHEIRO PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 3,14 |
| RAIO X | 6,83 |
| ETAR 01 | 5,23 |
| ETAR 02 | 5,15 |
| ETAR 03 | 0,40 |
| **TOTAL (M)** | **123,68** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.13 | 15.029.0021-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimentoe Colocacao | **67,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | | PERÍMETRO (M) | QUANTIDADE (M) | TOTAL (M) |
|---|---|---|---|---|
| | LEITOS | 2,50 | 20,00 | 50,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALA AMARELA | AR CONDICIONADO | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| | CHUVEIRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PNE ÁREA DE CIRCULAÇÃO | CHUVEIRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BRINQUEDOTECA | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 04 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| RAIO X | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ESTAR 02 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ESTAR 03 | AR CONDICIONADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | **TOTAL (M)** | **67,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.14 | 15.015.0250-0 | Instalacao De Ponto De Tomada,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 2 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",18,00M Defio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomada De Embutir,2P+T,10A,Padrao Brasileiro,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria | **58,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 20 |
| CONSULTÓRIO 01 | 4 |
| CONSULTÓRIO 02 | 4 |
| CONSULTÓRIO 03 | 4 |
| CONSULTÓRIO 04 | 4 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 4 |
| RECEPÇÃO | 6 |
| NEBULIZAÇÃO | 5 |
| BRINQUEDOTECA | 4 |
| FRALDÁRIO | 1 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1 |
| BANHEIRO PNE | 1 |
| **TOTAL (UNID)** | **58,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.15 | 15.019.0020-0 | Interruptor De Embutir Com 1 Tecla Simples Fosforescente E Placa.Fornecimento E Colocacao | **20,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 3,00 |
| CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 03 | 1,00 |
| CONSULTÓRIO 04 | 1,00 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 1,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 2,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| BRINQUEDOTECA | 2,00 |

| | |
|---|---|
| FRALDÁRIO | 1,00 |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1,00 |
| BANHEIRO INFANTIL | 1,00 |
| BANHEIRO PNE | 1,00 |
| BANHEIRO MASCULINO | 1,00 |
| BANHEIRO FEMININO | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **20,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.16 | 15.019.0025-0 | Interruptor De Embutir Com 2 Teclas Simples Fosforescentes Eplaca.Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.17 | 15.010.0061-0 | Cabo Telefonico Cce,Diametro Do Condutor 0,50Mm,Para 4 Pares.Fornecimento E Colocacao | **20,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (M) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 5,00 |
| REGOSTRO PEDIÁTRICO | 5,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 5,00 |
| RAIO X | 5,00 |
| **TOTAL (M)** | **20,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.18 | 15.019.0082-0 | Tomada Tipo Rj11,De Embutir,Completa,Para Telefone.Fornecimento E Colocacao | **4,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |
| REGOSTRO PEDIÁTRICO | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| RAIO X | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.20 | 18.027.0335-0 | Luminaria De Sobrepor,Fixada Em Laje Ou Forro,Tipo Calha,Chanfrada Ou Prismatica,Esmaltada,Completa,Equipada Com Reatoreletronico De Alto Fator De Potencia(Afp>=0,92)E Lampada Fluorescente De 4X40W.Fornecimento E Colocacao | **86,00** |

**ÁREA TOTAL (M²)** **86,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.21 | 18.027.0040-0 | Luminaria De Emergencia De Sobrepor,Em Plastico,Equipada Combateria Selada Recarregavel E Lampada Fluorescente 2X8W.Fornecimento E Colocacao | **4,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 4,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.22 | 18.050.0200-0 | Painel Para Cabeceira De Leito Hospitalar,Segundo Rdc 50-2002 Da Anvisa/Ms E Norma Abnt Nbr 12188,Comprimento De 1,00M Ealtura De 0,30M,Composta De:1 Saida P/Oxigenio,1 Saida P/Arcomprimido,1 Saida P/Vacuo,Padroes Abnt,4 Tomadas Eletricasde 110V,1 Tomada Eletrica De 220V,1 Chamada De Enfermagem Tipo Pera,Luz Descanso Perf.Aluminio.Fornecimento E Instalacao | **16,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 16,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **16,00** |

## 14 - GASES MEDICINAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 15.014.0020-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 35Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | **38,45** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 38,45 |
| **TOTAL (UNID.)** | **38,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.2 | 15.014.0015-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 28Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | **38,45** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 38,45 |
| **TOTAL (UNID.)** | **38,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.3 | 15.014.0010-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 22Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao(Vide Familia 18.050) | **38,45** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 38,45 |
| **TOTAL (UNID.)** | **38,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.4 | 15.014.0005-0 | Instalacao Com Tubulacao De Cobre De 15Mm,Para Uso Medicinal,Inclusive Acessorios De Fixacao,Conexoes E Limpeza,Exclusive Posto De Consumo,Painel De Alarme,Valvula E Central De Distribuicao (Vide Familia 18.050) | **200,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | PERÍMETRO (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 200,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **200,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.5 | 18.050.0100-0 | Painel De Alarme Medicinal Ar Comprimido,Oxido Nitroso,Dioxido De Carbono,Oxigenio E Vacuo.Fornecimento E Assentamento.(Para Instalacao Vide Familia 15.014) | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| POSTO DE ENFERMAGEM | 3,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.6 | 15.029.0019-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1/2".Fornecimento E Colocacao | **46,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 46,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **46,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.7 | 15.029.0020-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimento E Colocacao | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 2,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.8 | 15.029.0021-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimentoe Colocacao | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 2,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **2,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.9 | 15.029.0022-0 | Registro De Esfera,Em Bronze,Com Diametro De 1.1/4".Fornecimento E Colocacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **1,00** |

## 15 - AR CONDICIONADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.005.0204-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 24000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| CONSULTÓRIO 01 | 1,00 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 2,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.005.0208-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 48000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUANTIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 3,00 |
| **TOTAL (UNID.)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.3 | 18.030.0002-0 | Condicionador De Ar Tipo Split 12000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento | **1,00** |

**TOTAL (UNID.)** **1,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.5 | 18.030.0003-0 | Condicionador De Ar Tipo Split 18000 Btu'S Compreendendo 1 Condensador E 1 Evaporador(Vide Instalacao,Assentamento E Interligacoes Familia 15.005).Fornecimento | **1,00** |

**TOTAL (UNID.)** **1,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.005.0209-0 | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 60000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensador/Evaporador (Vide Item 15.005.0255) | **2,00** |

**TOTAL (UNID.)** **2,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.005.0255-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split System Ao Condensador/Evaporador,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacaoeletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhos Ate 48000 Btu'S.Fornecimento E Instalacao | **81,56** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | BTUS | PERÍMETRO (M) |
|---|---|---|
| CONSULTÓRIO 01 | 24000,00 | 2,00 |
| CONSULTÓRIO 02 | 18000,00 | 2,50 |
| CONSULTÓRIO 03 | 12000,00 | 2,50 |
| CONSULTÓRIO 04 | 18000,00 | 6,07 |
| SALA DE CLASSIFICAÇÃO | 18000,00 | 7,00 |
| BRINQUEDOTECA | 30000,00 | 21,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 36000,00 | 20,14 |
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 24000,00 | 11,00 |
| SALA AMARELA | 48000,00 | 9,35 |

**TOTAL (M)** **81,56**

## 16 - T.I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | #REF! | #REF! | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUNATIDADE (UNID) |
|---|---|
| ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | #REF! | #REF! | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUNATIDADE (UNID) |
|---|---|
| ESPERA 01 | 1,00 |
| ESPERA 02 | 1,00 |
| RAIO X | 1,00 |

**TOTAL (UNID)** **3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | #REF! | TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | **2,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUNATIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA PEDIÁTRICA | 2,00 |

**TOTAL (UNID)** **2,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | 15.015.0203-0 | Instalacao De Ponto De Telefone Ou Logica,Compreendendo:5 Varas De Eletroduto De 3/4",Conexoes E Caixas | **3,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUNATIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |

| | |
|---|---|
| REGISTRO PEDIÁTRICO | 1,00 |
| NEBULIZAÇÃO | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **3,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | 15.015.0400-0 | Instalacao De Ponto Para Sonofletor De Teto Sobre Rebaixo Apartir Da Eletrocalha/Perfilado,Exclusive Sonofletor (Vide Item 18.037.0200) E Fios,Inclusive Acessorios De Fixacao | **1,00** |

| DESCRIÇÃO (AMBIENTE) | QUNATIDADE (UNID) |
|---|---|
| SALA AMARELA | 1,00 |
| **TOTAL (UNID)** | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | 18.037.0200-0 | Sonofletor Acustico De Embutir Completo,Casador De Impedancia,Potenciometro De Volume E Alto Falante De 6" De 25W Rms,Inclusive Plugs,Terminais E Conectores,Exclusive Fios E Instalacao Do Ponto (Vide Item 15.015.0400).Fornecimento E Colocacao. | **1,00** |
| | | **TOTAL (UNID)** | **1,00** |

## 17 - ARTE GRÁFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| #REF! | 05.054.0040-5 | ARTE GRÁFICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | **1,00** |
| | | **TOTAL (UNID)** | **1,00** |

# ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO

| 01.090.0900-5 | Administração local da obra (vide planilha demostrativo de ADM) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mão-de-Obra** | **Horas** | **Dias** | **Nº Mês** | **Horas por Mês** | |
| | Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais | 4 | 30,00 | 4,00 | **480** | |
| | Mao De Obra De Encarregado De Obra,Inclusive Encargos Sociais | 8 | 30,00 | 4,00 | **960** | |
| | Mao-De-Obra De Auxiliar De Almoxarifado,Inclusive Encargos Sociais | 8 | 30,00 | 4,00 | **960** | |
| 05.105.0032-0 | Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais | | h | 480,00 | R$ 85,18 | R$ 40.886,40 |
| 05.105.0063-0 | Mao De Obra De Encarregado De Obra,Inclusive Encargos Sociais | | h | 960,00 | R$ 34,68 | R$ 33.292,80 |
| 05.105.0024-0 | Mao-De-Obra De Auxiliar De Almoxarifado,Inclusive Encargos Sociais | | h | 960,00 | R$ 15,88 | R$ 15.244,80 |
| | | | | **TOTAL DA CATEGORIA** | | **R$ 89.424,00** |

**OBSERVAÇÃO:OBRA SERÁ EXECUTADA EM 120 DIAS CORRIDOS.**

# ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**PROJETO DA SALA AMARELA PEDIÁTRICA HEGV - SUBSOLO**

**UNIDADE:HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS**

**AVENIDA LOBO JUNIOR, Nº 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO / RJ**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR (R$) | VALOR COM BDI 29,02% | PESO (%) | MESES 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | R$156.973,69 | R$171.376,03 | 13,86% | 25%<br>R$ 42.844,01 | 25%<br>R$ 42.844,01 | 25%<br>R$ 42.844,01 | 25%<br>R$ 42.844,01 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRA | R$16.865,18 | R$3.675,83 | 0,30% | 50%<br>R$ 1.837,92 | 40%<br>R$ 1.470,33 | 5%<br>R$ 183,79 | 5%<br>R$ 183,79 |
| 3 | EQUIPAMENTO / TRANSPORTES | R$7.080,62 | R$13.311,68 | 1,08% | 50%<br>R$ 6.655,84 | 30%<br>R$ 3.993,50 | 10%<br>R$ 1.331,17 | 10%<br>R$ 1.331,17 |
| 4 | DEMOLIÇÃO / RETIRADA | R$89.525,84 | R$37.637,03 | 3,04% | 80%<br>R$ 30.109,62 | 20%<br>R$ 7.527,41 | R$ - | R$ - |
| 5 | REVESTIMENTO | R$7.336,27 | R$192.724,81 | 15,58% | 20%<br>R$ 38.544,96 | 40%<br>R$ 77.089,92 | 30%<br>R$ 57.817,44 | 10%<br>R$ 19.272,48 |
| 6 | ALVENARIA | R$291.548,96 | R$12.915,96 | 1,04% | 35%<br>R$ 4.520,59 | 55%<br>R$ 7.103,78 | 10%<br>R$ 1.291,60 | R$ - |
| 7 | PISO | R$49.481,42 | R$238.405,68 | 19,27% | 20%<br>R$ 47.681,14 | 30%<br>R$ 71.521,71 | 40%<br>R$ 95.362,27 | 10%<br>R$ 23.840,57 |
| 8 | PINTURA | R$162.408,52 | R$180.108,33 | 14,56% | R$ - | 10%<br>R$ 18.010,83 | 40%<br>R$ 72.043,33 | 50%<br>R$ 90.054,17 |
| 9 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | R$50.273,31 | 4,06% | R$ - | 30%<br>R$ 15.081,99 | 40%<br>R$ 20.109,33 | 30%<br>R$ 15.081,99 |
| 10 | HIDRÁULICA | #REF! | R$2.879,16 | 0,23% | 20%<br>R$ 575,83 | 80%<br>R$ 2.303,33 | R$ - | R$ - |
| 11 | ESQUADRIAS | #REF! | R$53.136,76 | 4,30% | R$ - | R$ - | 50%<br>R$ 26.568,38 | 50%<br>R$ 26.568,38 |
| 12 | FORRO | #REF! | R$12.921,51 | 1,04% | | 20% | 40% | 40% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **FORRO** | #REF! | R$12.921,51 | 1,04% | R$ - | R$ 2.584,30 | R$ 5.168,60 | R$ 5.168,60 |
| **13** | **ELÉTRICA** | #REF! | R$145.271,36 | 11,74% | 20% | 80% | | |
| | | | | | R$ 29.054,27 | R$ 116.217,09 | R$ - | R$ - |
| **14** | **GASES MEDICINAIS** | #REF! | R$61.507,11 | 4,97% | | 20% | 40% | 40% |
| | | | | | R$ - | R$ 12.301,42 | R$ 24.602,84 | R$ 24.602,84 |
| **15** | **AR CONDICIONADO** | #REF! | R$60.754,25 | 4,91% | | 20% | 40% | 40% |
| | | | | | R$ - | R$ 12.150,85 | R$ 24.301,70 | R$ 24.301,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **R$781.220,50** | **R$1.236.898,82** | **100,00%** | **R$201.824,17** | **R$390.200,47** | **R$371.624,47** | **R$273.249,70** |
| | | | | **16,32%** | **31,55%** | **30,04%** | **22,09%** |

**CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA N° 06/2023**

**Complexo Estadual de Saúde da Penha**

**ANEXO X**

**MINUTA DE CONTRATO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL AMBULATÓRIO, QUE RESULYARÃO MA NOVA SALA AMARELA PEDIÁTRICA.

Aos XX dias do mês de XXX de dois mil e vinte e um, o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 33.981.408/0001-40, com endereço na Rua Maria Eugênia nº. 138 – Humaitá – Rio de Janeiro/RJ – CEP nº. 22.261-080, neste ato representado por XXX, portador da cédula de identidade nº. XXX, emitida pelo DETRAN/RJ e inscrito sob o CPF nº. XXX, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa XXX, com endereço na XXX – XXX – CEP nº. XXX, inscrito no C.N.P.J. sob o nº. XXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por XXX, portador da cédula de identidade nº. XXX, emitida pela XXX e inscrito sob o CPF nº. XXX, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL AMBULATÓRIO, QUE RESULYARÃO MA NOVA SALA AMARELA PEDIÁTRICA.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

**2.1.** O serviço objeto deste CONTRATO será executado sob o regime de EMPREITADA POR MELHOR TÉCNICA E PREÇO GLOBAL.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO**

**3.1** O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo serviço objeto deste CONTRATO, o valor estimado de R$ XXX (XXX), para a execução MENSAL;

**<INCLUIR TABELA DISCRIMINANDO OS VALORES PODE UNIDADE, CONSIDERANDO O VOLUME E O QUANTITATIVO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CADA UNIDADE DE SAÚDE>**

**3.2** Os pagamentos serão quitados pelo CONTRATANTE, após a apresentação da nota fiscal, relatório de atividades devidamente atestado pelo fiscal do contrato, certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e FGTS) devendo estar de acordo com o serviço efetivamente executado e os correspondentes preços consignados na proposta comercial da CONTRATADA, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, em 02 (duas) vias, através de crédito em conta bancária;

**3.3** As notas fiscais deverão ser emitidas de maneira individualizada para cada Unidade de Saúde constante do Complexo Estadual de Saúde da Penha e OBRIGATORIAMENTE deverão constar na Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, os seus respectivos dados bancários, quais sejam, nome do banco, número da agência e número da conta corrente; e

**3.4** Do montante a ser pago à CONTRATADA, incidirão as retenções previstas em Lei.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá prestar serviços de REFORMA, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO ATUAL AMBULATÓRIO, QUE RESULYARÃO MA NOVA SALA AMARELA PEDIÁTRICA, de acordo com as especificações constantes nos anexos deste documento e Termo de Referência.

**Parágrafo Primeiro.** Os serviços contratados serão prestados pela CONTRATADA na forma descrita no EDITAL 06/2023 E TERMO DE REFERÊNCIA.

## 5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

**5.1.** O prazo de duração deste CONTRATO será até XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podendo ser prorrogado por igual ou menor período, mediante termo aditivo, cuja prorrogação encontra-se vinculada à manutenção do contrato de gestão celebrado entre a CONTRATANTE e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - RJ.

**5.2.** Os serviços objeto do presente contrato iniciarão quando da assinatura do presente instrumento.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Fornecer as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados;

II. Comunicar ao responsável da CONTRATADA, eventuais irregularidades ocorridas em decorrência da prestação do serviço;

III. Esclarecer todas as dúvidas;

IV. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no preço definido e nas datas estabelecidas;

V. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente Contrato.

VI. Realizar inspeções e acompanhar a execução dos serviços contratados com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares, sempre com objetivo atestar o fornecimento dos materiais contratados;

VII. Comunicar as irregularidades ocorridas nos locais de serviços, causadas por funcionários da CONTRATADA;

VIII. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, em especial o INSS e FGTS, e outros que se fizerem necessários;

IX. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir vinculados ao presente Contrato;

X. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da execução dos serviços;

XI. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas; e

XII. Realizar, com inspeções periódicas e acompanhar a execução dos serviços contratados com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares, sempre com objetivo de evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais, inclusive suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco grave e iminente a integridade física de funcionários de ambas as partes ou ainda que possa resultar em prejuízo material. As irregularidades apontadas nas inspeções devem ser sanadas pela CONTRATADA, sob pena de sofrem suspensão dos serviços até que as mesmas sejam sanadas.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para perfeita prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá a CONTRATADA, conforme especificações do Termo de Referência e no CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2023:

I. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância das técnicas adequadas sejam elas ditadas pelo Conselho Profissional competente ou vigilância sanitária;

II. A CONTRATADA se compromete a adotar medidas internas visando a garantia da integridade de sua atividade, tanto no campo ético quanto legal, buscando proteger as PARTES e a administração pública de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais. Tais medidas devem buscar garantir a execução do presente em conformidade com a Lei e, se houver, sua regulamentação específica, provendo maior segurança e transparência na sua consecução;

III. Conduzir a prestação dos serviços de acordo com as especificações técnicas dispostas neste Termo de Referência e, ainda, com estrita observância a Proposta de Preços, bem como disposições contratuais;

IV. Manter à frente da execução do contrato um representante capaz de responsabilizar-se e representar a CONTRATADA perante o CONTRATANTE;

V. Exibir e a disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda documentação legal e fiscal inerente a sua atividade empresarial, tais como, mas não somente, licenças expedidas por Órgãos Governamentais, contratos e alterações sociais, alvarás, etc., também se obrigando a permitir ao CONTRATANTE, mediante prévia solicitação e um prazo de antecedência mínimo de 48h, a visitar suas instalações comerciais, sempre com o acompanhamento de um representante legal da própria CONTRATADA;

VI. A não entrega dos documentos acima citados poderá importar em glosa dos valores a serem recebidos pela CONTRATADA até o atendimento da solicitação de entrega;

VII. Respeitar integralmente as normas de segurança e higiene do CONTRATANTE mantendo sempre incólumes as condições do local;

VIII. Respeitar a imagem do CONTRATANTE, interna e externamente, não praticando qualquer ato eventualmente causador de ferimento à imagem do CONTRATANTE como um todo;

IX. Não poderá a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, antes de findo o prazo de vigência do contrato;

X. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, Termo de Referência, da Proposta de Preços, da legislação vigente, bem como das disposições contratuais;

XI. Prestar o serviço no endereço constante no Termo de Referência;

XII. Manter à frente dos serviços um representante capaz de responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE;

XIII. Possuir e manter atualizado certificado de aprovação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), bem como do PPRA, LTCAT e PCMSO-Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).

XIV. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por crachás;

XV. A CONTRATADA arcará com as despesas decorrentes da prestação de serviços, inclusive salários dos empregados e quaisquer outros, conforme determinado no Termo de Referência e apresentado na Proposta Técnica;

XVI. A CONTRATADA obriga-se a cumprir as instruções e Normas de Segurança e Medicina do Trabalho aplicáveis e vigentes no âmbito das atividades do CONTRATANTE e em nenhuma hipótese poderá alegar desconhecimento da legislação e exigência, ficando ainda responsável pelos atos de seus empregados decorrentes da inobservância da legislação mencionada, durante a execução dos serviços;

XVII. Fornecer aos seus empregados, gratuitamente, EPI – Equipamento de Proteção Individual – adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos termos da NR-6/Portaria 3.214/78 do MTE observando os aspectos adequados ao risco de cada atividade, inclusive:

a) Exigir e fiscalizar o seu uso;

b) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente e matéria de segurança e saúde do trabalho;

c) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação;

d) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

e) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

f) Comunicar o CONTRATANTE qualquer irregularidade observada; e

g) Registrar o fornecimento de EPIs aos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

XVIII. Responder de forma integral por todas as obrigações decorrentes das legislações trabalhistas e sociais, que se relacionem ou que venham a se relacionar com empregados ou serviços da CONTRATADA, não decorrendo do Contrato solidariedade entre as partes ou vínculo empregatício entre os funcionários da CONTRATADA e o CONTRATANTE;

XIX. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, conforme disposições anteriores;

XX. Obedecer às regras definidas pela Lei n° 13.429/2017, não gerando vínculo empregatício, nem responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes;

XXI. Fornecer todo material, insumos, acessórios, utensílios, aparelhos e equipamentos necessários para execução do serviço, conforme determinado no Termo de Referência e Proposta;

XXII. Fornecer mão-de-obra rigorosamente selecionada e uniformizada, identificada por crachá, com pessoas em bom estado físico e mental, portadores de atestado de saúde, tendo suas funções devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

XXIII. Fornecer aos empregados vale alimentação, vale transporte, e/ou qualquer outro benefício, como o seguro de vida em grupo, considerando o disposto em Lei e na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, gastos estes já inclusos no valor dos serviços prestados;

XXIV. Responsabilizar-se, na forma da legislação aplicável, pelas despesas médicas com seus empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão (exames de saúde admissionais), como durante a vigência do contrato de trabalho a ser assinado, bem como dos funcionários e terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação dos serviços;

XXV. Não utilização de trabalho infantil, nos termos do artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho, em harmonia com as normas da Lei 8.069/90 combinadas com as disposições da Constituição Federal e emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998, nem tampouco de mão-de-obra escrava ou compulsória;

XXVI. Não interromper os serviços em qualquer hipótese, ficando estabelecida a tolerância de 90 (noventa) dias para atraso nos pagamentos;

XXVII. Manter-se fora do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sob pena de ser glosado ou suspenso o recebimento de valores;

XXVIII. Fornecer mensalmente e de forma atualizada a lista de prestadores de serviços, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXIX. Fornecer o termo rescisão homologado pelo sindicato de classe de todos os funcionários demitidos que prestaram serviços em favor da CONTRATANTE, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXX. Fornecer o termo de rescisão, com o comprovante do devido pagamento, para aqueles funcionários demitidos com menos de 01 (um) ano de contrato de trabalho, sob pena de ser glosado o recebimento de valores;

XXXI. A CONTRATADA se compromete a requerer a exclusão do polo passivo do CONTRATANTE em qualquer demanda judicial que figure como litisconsorte passivo àquela e o CONTRATANTE, bem como assumir integralmente qualquer condenação, ressarcindo ao CONTRATANTE os custos incorridos por conta dessa demanda;

XXXII. Em qualquer demanda judicial promovida exclusivamente em face do CONTRATANTE, a CONTRATADA se compromete aceitar a intervenção de terceiro, na modalidade que for pertinente ao rito processual, com o objetivo de assumir a responsabilidade dos atos decorrentes da prestação do objeto do contrato, ou assumir o cumprimento integral de eventual condenação.

XXXIII. Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados dos exames, seja na esfera administrativa, cível ou criminal;

XXXIV. A CONTRATADA se compromete a adotar medidas internas visando a garantia da integridade de sua atividade, tanto no campo ético quanto legal, buscando proteger as PARTES e a administração pública de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais. Tais medidas devem buscar garantir a execução do presente em conformidade com a Lei e, se houver, sua regulamentação específica, provendo maior segurança e transparência na sua consecução.

XXXV. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos e informações que comprovem o cumprimento do disposto nessa cláusula, que serão encaminhados em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da notificação;

XXXVI. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, encaminhar questionários à CONTRATADA, que serão preenchidos e respondidos por Representante Legal da empresa, devida e comprovadamente constituído, e encaminhados de acordo com o prazo indicado no respectivo manual de respostas;

XXXVII. O não cumprimento por parte da CONTRATADA da presente cláusula será considerado infração contratual grave e conferirá à CONTRATANTE o direito de rescindir imediatamente o referido instrumento, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a CONTRATADA responsável por eventuais perdas e danos percebidas pelo Instituto, nos termos da legislação aplicável;

XXXVIII. Sem prejuízo da responsabilização pelas eventuais perdas e danos, poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA sanção contratual de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

XXXIX. Disponibilizar um banco de reserva no total de 03 (três) funcionários para reposição imediata de funcionários que faltarem, sem custo adicional para o CONTRATANTE;

XL. Substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias (excetuando os serviços de maior grau de complexidade);

XLI. Cumprir com as demais obrigações descritas no Termo de Referência integrante do presente Edital.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

**8.1 A CONTRATADA se responsabiliza, integralmente:**

I. Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; e

II. Pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, não transferindo ao CONTRATANTE, em caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste CONTRATO.

III. A CONTRATADA não poderá interromper os serviços em qualquer hipótese, ficando estabelecida a tolerância de 90 (noventa) dias, para atraso nos pagamentos. A interrupção ou descontinuidade do serviço por motivo de falta de pagamento acarretará multa e/ou rescisão contratual, nos termos do presente instrumento.

## 9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

**9.1.1.** A execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, sem prejuízo da única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, será fiscalizada pela CONTRATANTE, sendo da competência do fiscal:

a) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; e

b) Atestar a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, quanto à prestação dos serviços ora contratados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências contratuais.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

**10.1.** Comete infração, a CONTRATADA que:

**10.1.1.** Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações e responsabilidades assumidas em decorrência da sua contratação;

**10.1.2.** Ensejar o retardamento da execução do objeto deste CONTRATO;

**10.1.3.** Fraudar na execução do CONTRATO;

**10.1.4.** Comportar-se de modo inidôneo;

**10.1.5.** Cometer fraude fiscal;

**10.1.6.** Não mantiver a sua proposta e as condições estabelecidas para a sua contratação.

**10.1.7.** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**10.1.7.1.**Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para ao CONTRATANTE;

**10.1.7.2.**Multa moratória, sobre o valor mensal do CONTRATO, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas;

**10.1.7.3.** Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do CONTRATO, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão contratual;

**10.2.** Em caso de inexecução parcial, por quaisquer outras condutas não elencadas, e devidamente avaliadas pelo fiscal do CONTRATO, a multa compensatória, no mesmo percentual do item 10.1.7.3, será aplicada de forma proporcional à obrigação e responsabilidade inadimplida;

**10.3.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

**10.4.** A sanção prevista no item 10.1.7.1 poderá ser aplicada juntamente com a sanção prevista no item 10.1.7.2 e 10.1.7.3, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação;

**10.5.** A multa prevista no item 10.1.7.2 e item 10.1.7.3, quando aplicada, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente;

**10.6.** Na aplicação das sanções, será levado em consideração a gravidade da conduta do infrator e o caráter educativo da sanção;

**10.7.** Caberá recurso, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência e/ou de multa;

**10.8.** No caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades estabelecidas neste CONTRATO, fica assegurado à CONTRATADA o resguardo dos princípios da prévia e ampla defesa e do contraditório.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

**11.1.** Constituem motivos para rescisão deste CONTRATO:

i. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
iii. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
iv. o atraso injustificado no início da prestação do serviço;
v. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
vi. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução desde CONTRATO, assim como a de seus superiores;
vii. o cometimento reiterado de falhas na execução deste CONTRATO;
viii. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
ix. a dissolução da sociedade;
x. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução deste CONTRATO;
xi. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste CONTRATO;
xii. pelo término ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 004/2021.

xiii. A rescisão do CONTRATO poderá ser:

xiv. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

xv. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATADA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

xvi. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, no processo administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

xvii. judicial, nos termos da legislação.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO**

**12.1.** Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as questões derivadas deste CONTRATO, não resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente CONTRATO foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXX de 2023.

PELA CONTRATANTE

**<nome do representante>**
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
<cargo>

PELA CONTRATADA:

**<nome do representante>**
<nome da empresa>
<cargo>

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF: